

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22TS0002-0C0					
施工場所	枚方市渚西2丁目21-1 地内						
路線・河川名							
工事名	渚西保育所跡臨時保育室開設に係る駐車場整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p> 構造物撤去工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 雨水排水設備工 一式 仮設工 一式 </p>
<p> 設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額 </p>	<p> 7, 771, 500 円 7, 065, 000 円 706, 500 円 </p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備	式	1		458,226	費目行	
構造物撤去工	式	1		458,226	工種行	
構造物取壊し工	式	1		207,326	種別行	
土間コンクリート撤去 t=100	m ²	20.8				
コンクリートはつり t=50	m ²	1.2				
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	17.8				
園庭内備品処分工	式	1.0				
両開き門扉撤去 W=4000 H=1500	箇所	1.0				
片開き門扉撤去 W=1000 H=1350	箇所	1.0				
フェンス-1撤去 H=1500	m	3.3				
フェンス-2撤去	m	3.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートブロック撤去 120*200*80	箇所	1.0				
ブランク撤去 4連ブランク 基礎・安全柵含む	基	1.0				
小屋撤去	箇所	1.0				
登り棒撤去 基礎含む	基	1.0				
立水栓撤去復旧 散水栓取付	箇所	1.0				
屋外倉庫撤去	式	1.0				
コンクリート殻運搬処分 無筋	m3	1.2				
コンクリート殻運搬処分 有筋	m3	2.1				
スクラップ 処分	式	1.0				
樹木撤去工	式	1		250,900	種別行	
樹木伐採処分	式	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設整備	式	1		3,062,243	費目行	
園路広場整備工	式	1		1,390,430	工種行	
掘削工	式	1		359,216	種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	69.2				
残土処分	m3	69.2				
アスファルト舗装工	式	1		933,646	種別行	
アスファルト舗装工-1	m2	346.2				
アスファルト舗装工-2	m2	20.8				
縁石工	式	1		61,782	種別行	
駒止めブロック 120×180×600	個	21.0				
マンホール工	式	1		15,130	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホール高さ調整工	箇所	1.0				
区画線工	式	1		20,656	種別行	
区画線工-1	m	41.6				
区画線工-2	箇所	1.0				
管理施設整備工	式	1		931,803	工種行	
柵工	式	1		842,079	種別行	
メッシュフェンス H1800	m	41.6				
メッシュフェンス基礎ブロック 180*180*450	箇所	23.0				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未 満 夜間無	m	14.3				
横断防止柵基礎ブロック 300*300*400	箇所	6.0				
メッシュフェンス門扉 両開 H1800 W3000	基	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
メッシュフェンス門扉基礎ブロック 500*500*600	箇所	2.0				
メッシュフェンス門扉 片開 W-1000	基	1.0				
メッシュフェンス門扉基礎ブロック 300*300*600	箇所	2.0				
雑工	式	1		89,724	種別行	
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋コンクリート蓋	m	60.4				
柵清掃(人力清掃工) 有蓋25cm以上	箇所	5.0				
残土処分	m3	3.7				
モルタル引き仕上げ 床	m2	1.2				
雨水排水設備工	式	1		558,510	工種行	
作業土工	式	1		48,583	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	8.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	3.8				
残土処分	m3	4.8				
側溝工	式	1		441,787	種別行	
側溝工(A)-1 現場打側溝 180*180 側溝蓋受枠	m	4.0				
側溝工(A)-2 現場打側溝 180*180	m	5.8				
側溝蓋	m	4.0				
側溝工(B) PU180*180	m	29.2				
側溝接続	箇所	2.0				
集水枡工	式	1		68,140	種別行	
集水枡工	箇所	1.0				
鋳鉄製防護蓋設置工(小型マンホール工)	箇所	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工	式	1		181,500	工種行	
交通管理工	式	1		181,500	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	15.0				
直接工事費	式	1		3,520,469		
(処分費等)	式	1		249,493		
共通仮設費	式	1		445,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		445,000		
純工事費	式	1		3,965,469		
現場管理費	式	1		1,820,000		
工事原価	式	1		5,785,469		
一般管理費等	式	1		1,279,531		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事価格	式	1		7,065,000		
消費税相当額	式	1		706,500		
設計価格	式	1		7,771,500		