

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB03002-0C0					
施工場所	枚方市 片鉾東町 地内						
路線・河川名	阪出屋敷線						
工事名	阪出屋敷線道路補修工事 (R4-4)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式  区画線工 一式  仮設工 一式    施工延長 L=371.5m</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>16,737,600 円    15,216,000 円  1,521,600 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		7,240,556	費目行	
	舗装工		式	1		6,398,020	工種行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	400.6				
		舗装版破碎	m <sup>2</sup>	2,534.1				
		殻運搬処理 As殻	m <sup>3</sup>	126.7				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m <sup>2</sup>	2,534.1				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	2,534.1				
	区画線工		式	1		261,736	工種行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	185.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	743.0				
	仮設工		式	1		580,800	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	48				
直接	工事費			式	1		7,240,556		
		(処分費等)		式	1		744,362		
共通	仮設費			式	1		1,569,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,569,000		
純	工事費			式	1		8,809,556		
		現場管理費		式	1		3,894,000		
工事	原価			式	1		12,703,556		
		一般管理費等		式	1		2,512,444		
工事	価格			式	1		15,216,000		
		消費税相当額		式	1		1,521,600		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格		式	1		16,737,600		