

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB04003-1C0					
施工場所	枚方市 渚南町 地内						
路線・河川名	渚南町第1号線 他						
工事名	渚南町第1号線他道路排水施設補修工事 (R4-5)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=270.8m	舗装工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=270.8m
設 計 金 額	9,825,200 円	10,236,600 円
(内 訳)		
工 事 価 格	8,932,000 円	9,306,000 円
消 費 税 等 相 当 額	893,200 円	930,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,726,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,933,000 円 消費税等相当額 793,300 円	変更契約金額 (税込み) 9,091,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 8,265,000 円 消費税等相当額 826,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		3,527,520	費目行	
				1		3,701,741		
舗装工			式	1		901,449	工種行	
				1		940,828		
	舗装打換え工		式	1		901,449	種別行	
				1		940,828		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	305.8				
				318.6				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	135.5				
				141.4				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	6.8				
				7.1				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	14.9				
				16.9				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 160mm 2層施工	m2	120.6				
				124.5				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度75コン(13) 無し	m2	135.5				
				141.4				
排水構造物工			式	1		1,597,571	工種行	
				1		1,732,413		
	作業土工		式	1		72,391	種別行	
				1		81,822		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		床掘り 土砂 小規模	m3	7.9				
				8.9				
		残土運搬処理 廃路盤材	m3	3.7				
				4.2				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	4.2				
				4.7				
	側溝工		式	1		1,525,180	種別行	
				1		1,650,591		
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	2.6				
				2.9				
		殻運搬処理 Co殻(無筋)	m3	2.6				
				2.9				
		基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	9.2				
				10.5				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔	531				
				555				
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンナ無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及ひ	k g	140.5				
				146.7				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	104.8				
				113.1				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	8.8				
				9.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工				式	1		1,028,500	工種行	
交通管理工				式	1		1,028,500	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	85				
直接工事費				式	1		3,527,520		
					1		3,701,741		
(処分費等)				式	1		85,417		
					1		93,021		
共通仮設費				式	1		966,000		
					1		997,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		966,000		
					1		997,000		
純工事費				式	1		4,493,520		
					1		4,698,741		
現場管理費				式	1		2,837,000		
					1		2,945,000		
工事原価				式	1		7,330,520		
					1		7,643,741		
一般管理費等				式	1		1,601,480		
					1		1,662,259		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		8,932,000		
					1		9,306,000		
	消費税相当額			式	1		893,200		
					1		930,600		
設計	価格			式	1		9,825,200		
					1		10,236,600		