

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|------|----|----|----|--|-------|
| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 係長 | 検算 | 係員 | | 技術管理者 |
| | | | | | | | | | |

変更設計書

| | | |
|--|--|--------------|
| 施工年度 : 令和 4年度 支出費目 : 建-8 建設改良費(更新) : : : : 工事場所 : 枚方市 田口山2丁目 地内 路線河川名 : 府道 杉田口禁野線 工事名 : 田口山配水場内口径600mm以下送配水管更新工事 : : | 起案日 令和 年 月 日 決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴 | 決裁日 令和 年 月 日 |
| | 基準年度 : 令和 3年度 単価適用月度 : 令和 4年 3 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 一般交通影響あり② | |

| 区 分 | 金 額 | 変 更 | 増 減 |
|--------|---------------|---------------|-----------|
| 工事価格 | 124,020,000 円 | 123,970,000 円 | -50,000 円 |
| 消費税相当額 | 12,402,000 円 | 12,397,000 円 | -5,000 円 |
| 工事費 | 136,422,000 円 | 136,367,000 円 | -55,000 円 |

工 事 概 要

建設改良費（更新）

| 種 別 | 形 質 | 単位 | 当初 | 変更 |
|---------------|---------------|----|---------|---------|
| 布設工 | D I P φ 6 0 0 | m | 6 8 . 2 | 6 8 . 2 |
| | D I P φ 5 0 0 | m | 1 5 . 5 | 1 7 . 6 |
| | D I P φ 4 0 0 | m | 3 8 . 2 | 3 0 . 0 |
| | D I P φ 2 0 0 | m | 2 . 0 | 2 . 0 |
| 設置工 | 仕切弁 φ 6 0 0 | 箇所 | 3 | 3 |
| | 仕切弁 φ 5 0 0 | 箇所 | 1 | 1 |
| | 仕切弁 φ 4 0 0 | 箇所 | 2 | 2 |
| | 仕切弁 φ 2 0 0 | 箇所 | 1 | 1 |
| | 空気弁 φ 7 5 | 箇所 | 2 | 2 |
| 撤去工 | D I P φ 6 0 0 | m | 8 0 | 8 0 |
| | D I P φ 5 0 0 | m | 2 0 | 2 0 |
| 仮設給水替工 付帯工 | | 式 | 1 | 1 |
| | | 式 | 1 | 1 |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----|----|-------|----|----|------------------------------|------------------------------|----|
| φ 600本管工事（更新） | | | | | | | (22,391,520) | |
| | | | | | | | 27,897,028 | |
| φ 600本管工事（更新） | | | | | | | (21,832,000) | |
| | | | | | | | 27,293,630 | |
| φ 600本管工事（更新） | 材料費 | | | | 1 | (22,391,520) 22,966,410 | (22,391,520) 22,966,410 | |
| | | | | 式 | 1 | (21,832,000) 22,406,890 | (21,832,000) 22,406,890 | |
| φ 600本管工事（更新） | 土工 | | | | 1 | 3,060,778 | 3,060,778 | |
| | | | | 式 | 1 | 3,093,132 | 3,093,132 | |
| φ 600本管工事（更新） | 管工 | | | | 1 | 1,869,840 | 1,869,840 | |
| | | | | 式 | 1 | 1,793,608 | 1,793,608 | |
| φ 500本管工事（更新） | | | | | | | (5,165,274) | |
| | | | | | | | 6,505,709 | |
| φ 500本管工事（更新） | | | | | | | (5,601,404) | |
| | | | | | | | 7,026,927 | |
| φ 500本管工事（更新） | 材料費 | | | | 1 | (5,165,274) 5,480,934 | (5,165,274) 5,480,934 | |
| | | | | 式 | 1 | (5,601,404) 5,917,064 | (5,601,404) 5,917,064 | |
| φ 500本管工事（更新） | 土工 | | | | 1 | 591,783 | 591,783 | |
| | | | | 式 | 1 | 653,907 | 653,907 | |
| φ 500本管工事（更新） | 管工 | | | | 1 | 432,992 | 432,992 | |
| | | | | 式 | 1 | 455,956 | 455,956 | |
| φ 400本管工事（更新） | | | | | | | (6,750,643) | |
| | | | | | | | 10,166,391 | |
| φ 400本管工事（更新） | | | | | | | (6,423,743) | |
| | | | | | | | 9,367,134 | |
| φ 400本管工事（更新） | 材料費 | | | | 1 | (6,750,643) 7,117,313 | (6,750,643) 7,117,313 | |
| | | | | 式 | 1 | (6,423,743) 6,790,413 | (6,423,743) 6,790,413 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----|----|-------|----|----|----------------|----------------|----|
| | | | | | 1 | 2,065,307 | 2,065,307 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 1,611,182 | 1,611,182 | |
| | | | | | 1 | 983,771 | 983,771 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 965,539 | 965,539 | |
| φ200本管工事（更新） | | | | | | | (369,532) | |
| | | | | | | | 692,194 | |
| | | | | | | | (342,421) | |
| | | | | | | | 802,186 | |
| | | | | | 1 | (369,532) | (369,532) | |
| | 材料費 | | | | 1 | 499,602 | 499,602 | |
| | | | | 式 | 1 | (342,421) | (342,421) | |
| | | | | | 1 | 472,491 | 472,491 | |
| | | | | | 1 | 150,079 | 150,079 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 277,732 | 277,732 | |
| | | | | | 1 | 42,513 | 42,513 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 51,963 | 51,963 | |
| 仮設給水替工事（更新） | | | | | | | (18,694,749) | |
| | | | | | | | 29,988,365 | |
| | | | | | | | (18,694,749) | |
| | | | | | | | 30,085,219 | |
| | | | | | 1 | (14,072,430) | (14,072,430) | |
| | 材料費 | | | | 1 | 14,407,640 | 14,407,640 | |
| | | | | 式 | 1 | (14,072,430) | (14,072,430) | |
| | | | | | 1 | 14,407,640 | 14,407,640 | |
| | | | | | 1 | 6,000,761 | 6,000,761 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 6,097,615 | 6,097,615 | |
| | | | | | 1 | (4,622,319) | (4,622,319) | |
| | 管工 | | | | 1 | 9,579,964 | 9,579,964 | |
| | | | | 式 | 1 | (4,622,319) | (4,622,319) | |
| | | | | | 1 | 9,579,964 | 9,579,964 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|----|----|-------|----|----|------------------------|------------------------|----|
| φ 600本管撤去工事 (更新) | | | | | | | (0) | |
| | | | | | | | -207,041 | |
| | | | | | | | (343,106) | |
| | | | | | | 472,233 | | |
| 材料費 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 式 | 1 | (343,106) 343,106 | (343,106) 343,106 | |
| 土工 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 式 | 1 | 315,537 | 315,537 | |
| 管工 | | | | | 1 | 350,542 | 350,542 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 式 | 1 | 371,173 | 371,173 | |
| 現場発生品 | | | | | 1 | -557,583 | -557,583 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 式 | 1 | -557,583 | -557,583 | |
| φ 500本管撤去工事 (更新) | | | | | | | 37,534 | |
| | | | | | | | 37,534 | |
| | | | | | 1 | 37,534 | 37,534 | |
| 管工 | | | | | | | 37,534 | |
| | | | | | | | 37,534 | |
| | | | | 式 | 1 | 37,534 | 37,534 | |
| 舗装本復旧工事 (更新) | | | | | | | 2,874,580 | |
| | | | | | | | 2,842,388 | |
| | | | | | 1 | 2,874,580 | 2,874,580 | |
| 土工 | | | | | | | 2,842,388 | |
| | | | | | | | 2,842,388 | |
| | | | | 式 | 1 | 2,842,388 | 2,842,388 | |
| 仮設工 | | | | | | | 2,099,350 | |
| | | | | | | | 2,050,950 | |
| | | | | | | | 2,050,950 | |

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細別／規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 直接工事費 | | | | | 1 | | (53,371,718) | |
| | | | | 式 | 1 | | 80,054,110 | |
| 共通仮設費 | | | | | 1 | | (53,237,423) | |
| | | | | 式 | 1 | | 79,978,201 | |
| 共通仮設費率計算額 | | | | | 1 | | 6,815,147 | |
| | | | | 式 | 1 | | 6,821,147 | |
| 共通仮設費 積上額計 | | | | | 1 | | 5,895,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 5,901,000 | |
| 運搬費 | | | | | 1 | | 920,147 | |
| | | | | 式 | 1 | | 920,147 | |
| 運搬費 | | | | | 1 | | 150,578 | |
| | | | | 式 | 1 | | 150,578 | |
| 運搬費 | | | 運搬費 | | 1 | | 150,578 | |
| | | | | 式 | 1 | | 150,578 | |
| 準備費 | | | | | 1 | | 769,569 | |
| | | | | 式 | 1 | | 769,569 | |
| 試掘工 | | | | | 1 | | 769,569 | |
| | | | | 式 | 1 | | 769,569 | |
| 純工事費 | | | | | 1 | | 86,869,257 | |
| | | | | 式 | 1 | | 86,799,348 | |
| 現場管理費 | | | | | 1 | | 20,536,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 20,556,000 | |

