

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 東香里新町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	山之上高田線 他						
工 事 名	山之上高田線他道路補修工事 (R4-8)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 【山之上高田線】 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=202.1m 【東香里新町高田1号線】 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=74.0m </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">22,024,200 円</p> <p style="text-align: right;">20,022,000 円</p> <p style="text-align: right;">2,002,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕	【山之上高田線】		式	1		6,952,729	費目行	
	舗装工		式	1		6,324,448	工種行	
	舗装打換え工		式	1		6,324,448	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	229.2				
	道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2以上		m2	1,149.2				
	殻運搬処理 As殻(掘削)		m3	114.9				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4		m2	1,149.2				
	排水構造物工		式	1		97,377	工種行	
	集水柵工		式	1		97,377	種別行	
	構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有		m3	0.1				
	殻運搬処理 Co殻(無筋)		m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	2.1				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	0.2				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	0.1				
		残土運搬処理 廃路盤材	m3	0.1				
		スクラップ運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔	6				
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間有 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理	k g	1.6				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.8				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間有 蓋版(各種) 400用T-25 コンクリート鋼製40を 超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 各種パッキン1、パッキン2、パッキン3 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.1				
		上層路盤(車道・路肩部) 碎石(各種) 50mm 1層施工	m2	2.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	2.1				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	2.1				
	区画線工		式	1		149,754	工種行	
	区画線工		式	1		149,754	種別行	
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	194.9				
		区画線設置(標準単価)停止線、横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	34.6				
		区画線設置(標準単価)「40」 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				
	仮設工		式	1		381,150	工種行	
	交通管理工		式	1		381,150	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	21				
道路修繕	【東香里新町高田1号線】		式	1		2,945,968	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工			式	1		2,575,475	工種行	
	舗装打換え工		式	1		2,575,475	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	86.3				
	道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満		m2	447.6				
	殻運搬処理 As殻(掘削)		m3	44.8				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコ(20) タックコートPK-4		m2	447.6				
区画線工			式	1		98,243	工種行	
	区画線工		式	1		98,243	種別行	
	区画線設置(標準単価)外側線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	74.0				
	区画線設置(標準単価)センターライン 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	70.0				
	区画線設置(標準単価)停止線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	3.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)「落せ」 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.3				
		区画線設置(標準単価)「40」 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				
	仮設工		式	1		272,250	工種行	
	交通管理工		式	1		272,250	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	15				
直接工事費			式	1		9,898,697		
	(処分費等)		式	1		1,129,270		
共通仮設費			式	1		1,991,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,991,000		
純工事費			式	1		11,889,697		
	現場管理費		式	1		4,938,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価			式	1		16,827,697		
	一般管理費等			式	1		3,196,566		
	諸経費対象外			式	1		-2,263		
工事	価格			式	1		20,022,000		
	消費税相当額			式	1		2,002,200		
設計	価格			式	1		22,024,200		