

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0001-0C0					
施工場所	枚方市 渚西2丁目 地内 他						
路線・河川名	渚西第14号線 他						
工事名	渚西第14号線他道路補修工事 (R4-7)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>渚西第14号線 舗装工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=100.8m</p> <p>渚西第11号線他 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=55.5m</p> <p>片鉾第14号線 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=100.6m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>14,891,800 円</p> <p>13,538,000 円</p> <p>1,353,800 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
渚西	第14	号線		式	1			費目行	
道路	修繕			式	1		2,378,491	費目行	
	舗装工			式	1		1,222,120	工種行	
	舗装	打換え工		式	1		1,222,120	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	8.6				
		舗装版破碎		m2	426.0				
		殻運搬処理 As殻(掘削)		m3	21.3				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	426.0				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	426.0				
	排水	構造物工		式	1		902,271	工種行	
		作業土工		式	1		47,344	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	5.3				
		残土処理 廃路盤材	m3	5.3				
	側溝工		式	1		854,927	種別行	
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	3.6				
		殻運搬処理 Co殻(有筋)	m3	3.6				
		基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	40.7				
		プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付 有り 鉄筋コンクリートL形(450*155*600)	m	90.5				
	仮設工		式	1		254,100	工種行	
	交通管理工		式	1		254,100	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	21				
渚西第11号線他			式	1			費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		880,902	費目行	
	舗装工		式	1		768,994	工種行	
		舗装打換え工	式	1		768,994	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	25.0				
		舗装版破碎	m2	264.4				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	13.2				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	264.4				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	264.4				
	区画線工		式	1		15,108	工種行	
		区画線工	式	1		15,108	種別行	
		区画線設置(標準単価)(外側線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	41.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)(T字) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.4				
	仮設工		式	1		96,800	工種行	
	交通管理工		式	1		96,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
片鉾第14号線			式	1			費目行	
道路修繕			式	1		3,039,886	費目行	
	舗装工		式	1		2,797,002	工種行	
	舗装打換え		式	1		2,797,002	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	111.2				
		舗装版破碎	m2	541.2				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	54.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	541.2				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	541.2				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	541.2				
	区画線工		式	1		49,284	工種行	
	区画線工		式	1		49,284	種別行	
		区画線設置(標準単価)(外側線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	100.6				
		区画線設置(標準単価)(ダイヤモンド) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	33.0				
	仮設工		式	1		193,600	工種行	
	交通管理工		式	1		193,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	16				
	直接工事費		式	1		6,299,279		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			(処分費等)	式	1		570,054		
			共通仮設費	式	1		1,416,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,416,000		
			純工事費	式	1		7,715,279		
			現場管理費	式	1		3,553,000		
			工事原価	式	1		11,268,279		
			一般管理費等	式	1		2,269,721		
			工事価格	式	1		13,538,000		
			消費税相当額	式	1		1,353,800		
			設計価格	式	1		14,891,800		