

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0003-0C0					
施工場所	枚方市 楠葉中之芝1丁目 地内 他						
路線・河川名	楠葉中之芝第4号線 他						
工事名	楠葉中之芝第4号線他道路補修工事 (R4-9)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 楠葉中之芝第4・6号線 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=93.5m 楠葉第4号線 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=71.1m 長尾谷町第23号線 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=55.9m </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">9,478,700 円</p> <p style="text-align: right;">8,617,000 円</p> <p style="text-align: right;">861,700 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
楠葉中之芝	第4・6号線			式	1			費目行	
道路修繕				式	1		1,771,645	費目行	
	舗装工			式	1		1,540,248	工種行	
	舗装打換え工			式	1		1,540,248	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	27.0				
		舗装版破碎		m2	539.7				
		殻運搬処理 As殻(掘削)		m3	27.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	539.7				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	539.7				
	区画線工			式	1		49,897	工種行	
	区画線工			式	1		49,897	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)(ゾーン30、止まれ、十字) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	42.4				
		区画線設置(ゾーン30外枠) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	52.1				
	仮設工		式	1		181,500	工種行	
	交通管理工		式	1		181,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	15				
楠葉第4号線			式	1			費目行	
道路修繕			式	1		1,263,592	費目行	
	舗装工		式	1		777,488	工種行	
	舗装打換え工		式	1		777,488	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	175.8				
		舗装版破碎	m2	235.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	11.8				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	235.3				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	235.3				
	区画線工		式	1		377,204	工種行	
	区画線工		式	1		377,204	種別行	
		区画線設置(標準単価)(外側線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	60.1				
		区画線設置(標準単価)(T字) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	9.6				
		イメージハンプ	箇所	18				
		区画線工(交差点表示) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 赤系色 アスファルト舗装	m	193.8				
	仮設工		式	1		108,900	工種行	
	交通管理工		式	1		108,900	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	9				
長尾谷町	第23号線		式	1			費目行	
道路修繕			式	1		913,560	費目行	
	舗装工		式	1		840,404	工種行	
	舗装打換え		式	1		840,404	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	55.7				
		舗装版破碎	m ²	288.9				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m ³	14.4				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	288.9				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	288.9				
	区画線工		式	1		556	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線工	式	1		556	種別行	
			区画線設置(標準単価)(外側線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.0				
		仮設工		式	1		72,600	工種行	
			交通管理工	式	1		72,600	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
直接工事費				式	1		3,948,797		
		(処分費等)		式	1		312,550		
共通仮設費				式	1		897,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		897,000		
純工事費				式	1		4,845,797		
		現場管理費		式	1		2,253,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	原価			式	1		7,098,797		
	一般管理費等			式	1		1,518,203		
工事	価格			式	1		8,617,000		
	消費税相当額			式	1		861,700		
設計	価格			式	1		9,478,700		