

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 東山2丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	中の池公園他						
工 事 名	中の池公園他公園施設更新工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 中の池公園 基幹事業 施設整備 雨水排水設備工 一式 遊戯施設整備工 一式 その他事業 施設整備 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式 星ヶ丘公園 その他事業 施設整備 建築施設補修工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式 北山南公園 基幹事業 施設整備 雨水排水設備工 一式 遊戯施設整備工 一式 その他事業 施設整備 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">17,903,600 円</p> <p style="text-align: right;">16,276,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,627,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中の池公園			式	1			費目行	
基幹事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		2,452,371	費目行	
	雨水排水設備工		式	1		93,848	工種行	
	作業土工		式	1		22,705	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	6.2				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	3.3				
	管渠工		式	1		71,143	種別行	
		公園管渠 1 VU φ 100	m	16.2				
		公園管渠 2 有孔管 VU φ 100	m	2.1				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	遊戯施設	整備工		式	1		2,358,523	工種行	
		作業土工		式	1		62,533	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	17.4				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	8.9				
		遊具組立設置工		式	1		1,748,590	種別行	
		ブランコ設置 児童用4連(安全柵含む)		基	1.0				
		安全マット設置 ブランコ用 1500×1000×t65(4枚組)		セット	1.0				
		滑り台設置 1方向		基	1.0				
		安全マット設置 滑り台用 1000×1000×t50		基	1.0				
		シーソー設置 単列		基	1.0				
		小規模現場打遊具整備工		式	1		547,400	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		砂場設置 φ 4200mm	基	1.0				
その他事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		1,034,172	費目行	
	公園施設等撤去・移設工		式	1		937,372	工種行	
	作業土工		式	1		349,100	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	47.3				
		土材料 (ふるっていない状態)	m3	52.5				
		構造物取壊し工	式	1		38,104	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	5.5				
		公園施設撤去工	式	1		305,460	種別行	
		ブランク撤去	基	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		安全柵撤去	基	1.0				
		滑台撤去	基	1.0				
		シーソー撤去	基	1.0				
		砂場撤去	基	1.0				
		運搬処理工	式	1		244,708	種別行	
		コンクリート殻運搬 コンクリート塊 有 2.0km以下 良好	m3	5.5				
		コンクリート処分 コンクリート塊(無筋)	m3	5.5				
		混合廃棄物運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1.0				
		混合廃棄物処分	m3	0.2				
		鋼材運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	1.0				
		木くず運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		木くず処分	m3	0.1				
		廃ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1.0				
		廃ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ処分	m3	0.04				
		土砂等運搬 小規模ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	27.9				
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	27.9				
	仮設工		式	1		96,800	工種行	
		交通誘導管理工	式	1		96,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	人日	8.0				
星ヶ丘公園			式	1			費目行	
その他事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		4,161,068	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建築	施設	補修工		式	1		3,570,200	工種行	
		四阿工		式	1		3,347,000	種別行	
		四阿補修 屋根材取替		基	1.0				
		パゴダ工		式	1		223,200	種別行	
		パゴダ補修 鉄鋼面塗装		基	1.0				
公園	施設	等撤去・移設工		式	1		518,268	工種行	
		公園施設撤去工		式	1		492,000	種別行	
		四阿屋根材撤去		基	1.0				
		パゴダ化粧材撤去		基	1.0				
		運搬処理工		式	1		26,268	種別行	
		混合廃棄物運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.3t超0.5t以下		回	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		混合廃棄物処分	m3	1.3				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1.0				
		木くず処分	m3	0.4				
	仮設工		式	1		72,600	工種行	
		交通管理工	式	1		72,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6.0				
北山南公園			式	1			費目行	
基幹事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		508,443	費目行	
		雨水排水設備工	式	1		13,469	工種行	
		作業土工	式	1		1,664	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.7				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.1				
		管渠工	式	1		11,805	種別行	
		公園管渠1 VUφ100	m	1.7				
		公園管渠2 有孔管 VUφ100	m	1.6				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔	1.0				
		遊戯施設整備工	式	1		494,974	工種行	
		作業土工	式	1		3,174	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.8				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.5				
		小規模現場打遊具整備工	式	1		491,800	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		砂場設置 φ3200mm	基	1.0				
その他事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		40,393	費目行	
	公園施設等撤去・移設工		式	1		28,293	工種行	
	作業土工		式	1		5,204	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.0				
	移設工		式	1		7,789	種別行	
		景石移設	基	1.0				
	運搬処理工		式	1		15,300	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	2.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			残土等処分 投棄料砂質土	m3	2.4				
	仮設工			式	1		12,100	工種行	
		交通管理工		式	1		12,100	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1.0				
直接	工事費			式	1		8,196,447		
		(処分費等)		式	1		205,046		
共通	仮設費			式	1		1,060,098		
		共通仮設費		式	1		7,098		
		技術管理費		式	1		7,100		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,053,000		
純	工事費			式	1		9,256,545		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		4,304,000		
工事	原	価		式	1		13,560,545		
	一般	管理	費等	式	1		2,732,378		
	諸	経	費対象外	式	1		-16,923		
工事	価	格		式	1		16,276,000		
	消費	税	相当額	式	1		1,627,600		
設計	価	格		式	1		17,903,600		