

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 岡南町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	ちびっこ広場77						
工 事 名	ちびっこ広場77公園施設撤去工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施設整備 公園施設撤去・移設工 仮設工</p> <p>一式 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>2, 535, 500 円</p> <p>2, 305, 000 円</p> <p>230, 500 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備			式	1		1,176,151	費目行	
	公園施設撤去・移設工		式	1		1,115,651	工種行	
	作業土工		式	1		210,009	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	17.3				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	32.6				
	土材料 (ふるっていない状態)		m3	18.9				
	公園施設撤去工		式	1		747,488	種別行	
	安全マット撤去		m2	17.0				
	インターロッキングブロック撤去 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無		m2	51.2				
	地先境界ブロック撤去 処分		m	2.2				
	フェンス撤去 H=1500		m	3.0				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		車止めポスト撤去	本	3.0				
		砂場撤去	基	1.0				
		ベンチ撤去工 40kg以上50kg未満 背付きベンチ	基	3.0				
		汽車遊具撤去 3基連結	組	1.0				
		複合遊具撤去	基	1.0				
		運搬処理工	式	1		158,154	種別行	
		コンクリート殻運搬 コンクリート塊 有 10.5km以下 良好	m3	10.5				
		コンクリート処分	m3	10.5				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	5.1				
		土砂等処分 投棄料砂質土	m3	5.1				
		廃プラスチック運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 廃プラスチック DID有 り 4.5km以下 良好	m3	1.1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		廃プラスチック処分	m3	1.1				
		木くず運搬 小規模ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 木くず DID有り 4.5km以下 良好	m3	2.0				
		木材殻処分	m3	2.0				
		スクラップ運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.1t以下	回	1.0				
		現場発生品運搬(ベンチ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1.0				
	仮設工		式	1		60,500	工種行	
	交通管理工		式	1		60,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	5.0				
直接工事費			式	1		1,176,151		
	(処分費等)		式	1		117,065		
共通仮設費			式	1		141,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		141,000		
純	工事費			式	1		1,317,151		
	現場	管理費		式	1		579,000		
工事	原価			式	1		1,896,151		
	一般	管理費等		式	1		412,051		
	諸	経費対象外		式	1		-3,202		
工事	価格			式	1		2,305,000		
	消費	税相当額		式	1		230,500		
設計	価格			式	1		2,535,500		