

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 6 0 0	m	6 8 . 2
	D I P φ 5 0 0	m	1 5 . 5
	D I P φ 4 0 0	m	3 8 . 2
	D I P φ 2 0 0	m	2 . 0
設置工	仕切弁 φ 6 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 5 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 4 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1
	空気弁 φ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P φ 6 0 0	m	8 0
	D I P φ 5 0 0	m	2 0
仮設給水替工 付帯工		式	1
		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 600本管工事 (更新)							(22,391,520) 27,897,028	
	材料費			式	1	(22,391,520) 22,966,410	(22,391,520) 22,966,410	
	土工			式	1	3,060,778	3,060,778	
	管工			式	1	1,869,840	1,869,840	
φ 500本管工事 (更新)							(5,165,274) 6,505,709	
	材料費			式	1	(5,165,274) 5,480,934	(5,165,274) 5,480,934	
	土工			式	1	591,783	591,783	
	管工			式	1	432,992	432,992	
φ 400本管工事 (更新)							(6,750,643) 10,166,391	
	材料費			式	1	(6,750,643) 7,117,313	(6,750,643) 7,117,313	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,065,307	2,065,307	
	管工			式	1	983,771	983,771	
φ200本管工事（更新）							(369,532) 692,194	
	材料費			式	1	(369,532) 499,602	(369,532) 499,602	
	土工			式	1	150,079	150,079	
	管工			式	1	42,513	42,513	
仮設給水替工事（更新）							(18,694,749) 29,988,365	
	材料費			式	1	(14,072,430) 14,407,640	(14,072,430) 14,407,640	
	土工			式	1	6,000,761	6,000,761	
	管工			式	1	(4,622,319) 9,579,964	(4,622,319) 9,579,964	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ600本管撤去工事（更新）							-207,041	
	管工			式	1	350,542	350,542	
	現場発生品			式	1	-557,583	-557,583	
φ500本管撤去工事（更新）							37,534	
	管工			式	1	37,534	37,534	
舗装本復旧工事（更新）							2,874,580	
	土工			式	1	2,874,580	2,874,580	
仮設工							2,099,350	
	交通管理工			式	1	2,099,350	2,099,350	
直接工事費計							(53,371,718) 80,054,110	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(53,371,718) 80,054,110	
共通仮設費				式	1		6,815,147	
			共通仮設費率計算額	式	1		5,895,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		920,147	
			運搬費	式	1		150,578	
			運搬費	式	1		150,578	
			準備費	式	1		769,569	
			試掘工	式	1		769,569	
純工事費				式	1		86,869,257	
			現場管理費	式	1		20,536,000	

