

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0002-1C0					
施工場所	枚方市 東香里新町 地内						
路線・河川名	山之上高田線 他						
工事名	山之上高田線他道路補修工事 (R4-8)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>【山之上高田線】 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=202.1m</p> <p>【東香里新町高田1号線】 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=74.0m</p>	<p>【山之上高田線】 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=202.1m</p> <p>【東香里新町高田1号線】 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=74.0m</p>
設 計 金 額 (内 訳)	22,024,200 円	23,636,800 円
工 事 価 格	20,022,000 円	21,488,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,002,200 円	2,148,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 19,809,900 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 18,009,000 円 消費税等相当額 1,800,900 円	変更契約金額 (税込み) 21,259,700 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 19,327,000 円 消費税等相当額 1,932,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	【山之上高田線】		式	1		6,952,729	費目行	
				1		7,693,250		
舗装工			式	1		6,324,448	工種行	
				1		7,064,969		
舗装打換え工			式	1		6,324,448	種別行	
				1		7,064,969		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	229.2				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2以上	m2	1,149.2				
				1,149.2				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	114.9				
				172.4				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	1,149.2				
排水構造物工			式	1		97,377	工種行	
集水柵工			式	1		97,377	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	0.1				
		殻運搬処理 Co殻(無筋)	m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	2.1				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	0.2				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	0.1				
		残土運搬処理 廃路盤材	m3	0.1				
		スクラップ運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔	6				
		鉄筋工[市場単価] SD345-D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間有 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処	kg	1.6				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.8				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間有 蓋版(各種) 400用T-25 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 各種パッキ1、パッキ2、パッキ3 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.1				
		上層路盤(車道・路肩部) 碎石(各種) 50mm 1層施工	m2	2.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	2.1				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	2.1				
	区画線工		式	1		149,754	工種行	
	区画線工		式	1		149,754	種別行	
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	194.9				
		区画線設置(標準単価)停止線、横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	34.6				
		区画線設置(標準単価)「40」 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				
	仮設工		式	1		381,150	工種行	
	交通管理工		式	1		381,150	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	21				
道路修繕	【東香里新町高田1号線】		式	1		2,945,968	費目行	
				1		3,233,351		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工			式	1		2,575,475	工種行	
				1		2,862,858		
舗装打換え工			式	1		2,575,475	種別行	
				1		2,862,858		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	86.3				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	447.6				
				447.6				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	44.8				
				67.1				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	447.6				
区画線工			式	1		98,243	工種行	
区画線工			式	1		98,243	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	74.0				
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	70.0				
		区画線設置(標準単価)停止線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	3.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)「落せ」 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供</small>	m	16.3				
		区画線設置(標準単価)「40」 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供</small>	m	19.8				
	仮設工		式	1		272,250	工種行	
	交通管理工		式	1		272,250	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	15				
直接工事費			式	1		9,898,697		
				1		10,926,601		
	(処分費等)		式	1		1,129,270		
				1		1,691,860		
共通仮設費			式	1		1,991,000		
				1		2,077,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,991,000		
				1		2,077,000		
純工事費			式	1		11,889,697		
				1		13,003,601		
	現場管理費		式	1		4,938,000		
				1		5,151,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		16,827,697		
					1		18,154,601		
	一般管理費等			式	1		3,196,566		
					1		3,335,662		
	諸経費対象外			式	1		-2,263		
工事価格				式	1		20,022,000		
					1		21,488,000		
	消費税相当額			式	1		2,002,200		
					1		2,148,800		
設計価格				式	1		22,024,200		
					1		23,636,800		