

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0001-1C0					
施工場所	枚方市 渚西2丁目 地内 他						
路線・河川名	渚西第14号線 他						
工事名	渚西第14号線他道路補修工事 (R4-7)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	渚西第14号線 舗装工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=100.8m 渚西第11号線他 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=55.5m 片鉾第14号線 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=100.6m	渚西第14号線 舗装工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=100.8m 渚西第11号線他 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=55.5m 片鉾第14号線 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=100.6m
設 計 金 額 (内 訳)	14,891,800 円	16,421,900 円
工 事 価 格	13,538,000 円	14,929,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,353,800 円	1,492,900 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 13,337,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 12,125,000 円 消費税等相当額 1,212,500 円	変更契約金額 (税込み) 14,707,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 13,370,000 円 消費税等相当額 1,337,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
渚西第14号線				式	1			費目行	
道路修繕				式	1		2,378,491	費目行	
					1		3,025,936		
舗装工				式	1		1,222,120	工種行	
					1		1,308,876		
		舗装打換え工		式	1		1,222,120	種別行	
					1		1,308,876		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	8.6				
					105.5				
		舗装版破碎		m2	426.0				
					438.0				
		殻運搬処理 As殻(掘削)		m3	21.3				
					21.9				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	426.0				
					438.0				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	426.0				
					438.0				
排水構造物工				式	1		902,271	工種行	
					1		1,317,760		
	作業土工			式	1		47,344	種別行	
					1		69,552		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		床掘り 土砂 小規模	m3	5.3				
				8.7				
		残土処理 廃路盤材	m3	5.3				
				5.5				
		残土処理 土	m3	-----				
				1.4				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	-----				
				1.7				
	側溝工		式	1		854,927	種別行	
				1		870,674		
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	3.6				
				3.7				
		殻運搬処理 Co殻(有筋)	m3	3.6				
				3.7				
		基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	40.7				
				41.4				
		プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付 有り 鉄筋コンクリートL形(450*155*600)	m	90.5				
				91.9				
	プレキャスト集水桝		式	-----		-----	種別行	
				1		266,407		
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	-----				
				0.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処理 Co殻(有筋)	m3	0.2				
		基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	0.9				
		集水柵	箇所	2				
		柵蓋取替	箇所	3				
		暗渠排水管	式	1		14,338	種別行	
		VP φ100布設	m	6.7				
		付属物復旧工	式	1		96,789	種別行	
		土間コンクリート撤去復旧	箇所	7				
	仮設工		式	1		254,100	工種行	
				1		399,300		
		交通管理工	式	1		254,100	種別行	
				1		399,300		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	21				
				33				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
渚西第11号線他				式	1			費目行	
道路修繕				式	1		880,902	費目行	
舗装工				式	1		768,994	工種行	
		舗装打換え工		式	1		768,994	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	25.0				
		舗装版破碎		m2	264.4				
		殻運搬処理 As殻(掘削)		m3	13.2				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	264.4				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	264.4				
		区画線工		式	1		15,108	工種行	
		区画線工		式	1		15,108	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)(外側線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	41.8				
		区画線設置(標準単価)(T字) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.4				
	仮設工		式	1		96,800	工種行	
	交通管理工		式	1		96,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
	片鉾第14号線		式	1			費目行	
	道路修繕		式	1		3,039,886	費目行	
	舗装工		式	1		2,797,002	工種行	
	舗装打換え		式	1		2,797,002	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	111.2				
		舗装版破碎	m2	541.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	54.1				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	541.2				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	541.2				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	541.2				
	区画線工		式	1		49,284	工種行	
	区画線工		式	1		49,284	種別行	
		区画線設置(標準単価)(外側線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	100.6				
		区画線設置(標準単価)(ダイヤモンド) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	33.0				
	仮設工		式	1		193,600	工種行	
	交通管理工		式	1		193,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	16				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接工事費				式	1		6,299,279		
					1		6,946,724		
(処分費等)				式	1		570,054		
					1		587,863		
共通仮設費				式	1		1,416,000		
					1		1,571,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,416,000		
					1		1,571,000		
純工事費				式	1		7,715,279		
					1		8,517,724		
現場管理費				式	1		3,553,000		
					1		3,943,000		
工事原価				式	1		11,268,279		
					1		12,460,724		
一般管理費等				式	1		2,269,721		
					1		2,468,276		
工事価格				式	1		13,538,000		
					1		14,929,000		
消費税相当額				式	1		1,353,800		
					1		1,492,900		
設計価格				式	1		14,891,800		
					1		16,421,900		