

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0005-1C0					
施工場所	枚方市 東山2丁目 地内他						
路線・河川名	中の池公園他						
工事名	中の池公園他公園施設更新工事						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	<p>中の池公園 基幹事業 施設整備 雨水排水設備工 一式 遊戯施設整備工 一式 その他事業 施設整備 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式</p> <p>星ヶ丘公園 その他事業 施設整備 建築施設補修工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式</p> <p>北山南公園 基幹事業 施設整備 雨水排水設備工 一式 遊戯施設整備工 一式 その他事業 施設整備 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式</p>		<p>中の池公園 基幹事業 施設整備 雨水排水設備工 一式 遊戯施設整備工 一式 その他事業 施設整備 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式</p> <p>星ヶ丘公園 その他事業 施設整備 建築施設補修工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式</p> <p>北山南公園 基幹事業 施設整備 雨水排水設備工 一式 遊戯施設整備工 一式 その他事業 施設整備 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式</p>	
設 計 金 額 (内 訳)	17,903,600 円		18,018,000 円	
工 事 価 格	16,276,000 円		16,380,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	1,627,600 円		1,638,000 円	
契 約 金 額	<p>前回契約金額 (税込み) (内訳) 16,305,300 円 前回契約金額 (税抜き) 14,823,000 円 消費税等相当額 1,482,300 円</p>		<p>変更契約金額 (税込み) (内訳) 16,408,700 円 変更契約金額 (税抜き) 14,917,000 円 消費税等相当額 1,491,700 円</p>	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中の池公園				式	1			費目行	
基幹事業				式	1			費目行	
施設整備				式	1		2,452,371	費目行	
	雨水排水設備工			式	1		93,848	工種行	
	作業土工			式	1		22,705	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	6.2				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	3.3				
	管渠工			式	1		71,143	種別行	
		公園管渠 1 VU φ 100		m	16.2				
		公園管渠 2 有孔管 VU φ 100		m	2.1				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		孔	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	遊戯施設整備工			式	1		2,358,523	工種行	
	作業土工			式	1		62,533	種別行	
	床掘り 土砂 小規模			m3	17.4				
	埋戻し 小規模 土砂			m3	8.9				
	遊具組立設置工			式	1		1,748,590	種別行	
	ブランコ設置 児童用4連(安全柵含む)			基	1.0				
	安全マット設置 ブランコ用 1500×1000×t65(4枚組)			セット	1.0				
	滑り台設置 1方向			基	1.0				
	安全マット設置 滑り台用 1000×1000×t50			基	1.0				
	シーソー設置 単列			基	1.0				
	小規模現場打遊具整備工			式	1		547,400	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		砂場設置 φ 4200mm	基	1.0				
その他事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		1,034,172	費目行	
				1		1,100,961		
	公園施設等撤去・移設工		式	1		937,372	工種行	
				1		1,004,161		
	作業土工		式	1		349,100	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	47.3				
		土材料 (ふるっていない状態)	m3	52.5				
		構造物取壊し工	式	1		38,104	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	5.5				
	公園施設撤去工		式	1		305,460	種別行	
				1		322,360		
		ブランク撤去	基	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		安全柵撤去	基	1.0				
		滑台撤去	基	1.0				
		シーソー撤去	基	1.0				
		砂場撤去	基	1.0				
		運搬処理工	式	1		244,708	種別行	
				1		294,597		
		コンクリート殻運搬 コンクリート塊 有 2.0km以下 良好	m3	5.5				
				12.5				
		コンクリート処分 コンクリート塊(無筋)	m3	5.5				
				12.5				
		混合廃棄物運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1.0				
		混合廃棄物処分	m3	0.2				
		鋼材運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	1.0				
		木くず運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		木くず処分	m3	0.1				
		廃ﾌﾟﾗｽチック運搬 <small>ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下</small>	回	1.0				
		廃ﾌﾟﾗｽチック処分	m3	0.04				
		土砂等運搬 <small>小規模ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好</small>	m3	27.9				
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	27.9				
	仮設工		式	1		96,800	工種行	
		交通誘導管理工	式	1		96,800	種別行	
		交通誘導警備員B <small>昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)</small>	人日	8.0				
星ヶ丘公園			式	1			費目行	
その他事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		4,161,068	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	建築	施設	補修工	式	1		3,570,200	工種行	
			四阿工	式	1		3,347,000	種別行	
			四阿補修 屋根材取替	基	1.0				
			パゴラ工	式	1		223,200	種別行	
			パゴラ補修 鉄鋼面塗装	基	1.0				
	公園	施設	等撤去・移設工	式	1		518,268	工種行	
	公園	施設	撤去工	式	1		492,000	種別行	
			四阿屋根材撤去	基	1.0				
			パゴラ化粧材撤去	基	1.0				
			運搬処理工	式	1		26,268	種別行	
			混合廃棄物運搬 <small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.3t超0.5t以下</small>	回	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		混合廃棄物処分	m3	1.3				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.2t超0.3t以下</small>	回	1.0				
		木くず処分	m3	0.4				
	仮設工		式	1		72,600	工種行	
	交通管理工		式	1		72,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6.0				
北山南公園			式	1			費目行	
基幹事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		508,443	費目行	
	雨水排水設備工		式	1		13,469	工種行	
	作業土工		式	1		1,664	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.7				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.1				
		管渠工	式	1		11,805	種別行	
		公園管渠1 VUφ100	m	1.7				
		公園管渠2 有孔管 VUφ100	m	1.6				
		コンクリート削孔(電動ハツドリル) 30mm以上200mm未満	孔	1.0				
		遊戯施設整備工	式	1		494,974	工種行	
		作業土工	式	1		3,174	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.8				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.5				
		小規模現場打遊具整備工	式	1		491,800	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		砂場設置 φ3200mm	基	1.0				
その他事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		40,393	費目行	
	公園施設等撤去・移設工		式	1		28,293	工種行	
	作業土工		式	1		5,204	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.0				
	移設工		式	1		7,789	種別行	
		景石移設	基	1.0				
	運搬処理工		式	1		15,300	種別行	
		土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	2.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			残土等処分 投棄料砂質土	m3	2.4				
	仮設工			式	1		12,100	工種行	
		交通管理工		式	1		12,100	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1.0				
直接工事費				式	1		8,196,447		
					1		8,263,236		
	(処分費等)			式	1		205,046		
					1		246,171		
共通仮設費				式	1		1,060,098		
					1		1,063,098		
	共通仮設費			式	1		7,098		
		技術管理費		式	1		7,100		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,053,000		
					1		1,056,000		
純工事費				式	1		9,256,545		
					1		9,326,334		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		4,304,000		
					1		4,319,000		
工事	原			式	1		13,560,545		
					1		13,645,334		
	一般	管理	費等	式	1		2,732,378		
					1		2,751,589		
	諸	経	費対象外	式	1		-16,923		
工事	価	格		式	1		16,276,000		
					1		16,380,000		
	消費	税	相当額	式	1		1,627,600		
					1		1,638,000		
設計	価	格		式	1		17,903,600		
					1		18,018,000		