

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DEYK03-1C0					
施工場所	枚方市 高田1丁目 地内						
路線・河川名	市道 高田8号線						
工事名	高田8号線道路拡幅工事						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	施工延長 L=35m 道路土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路附属物工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		施工延長 L=35m 道路土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路附属物工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	
設 計 金 額 (内 訳)	15,042,500 円		20,684,400 円	
工 事 価 格	13,675,000 円		18,804,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	1,367,500 円		1,880,400 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 消費税等相当額	13,513,500 円 12,285,000 円 1,228,500 円	変更契約金額 (税込み) (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 消費税等相当額	18,581,200 円 16,892,000 円 1,689,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		7,050,752	費目行	
				1		9,746,512		
道路土工			式	1		932,712	工種行	
				1		1,131,616		
	掘削工		式	1		67,222	種別行	
				1		72,732		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	61				
				66				
	作業土工		式	1		373,010	種別行	
				1		435,076		
		床掘り 土砂 小規模	m3	100				
				110				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	55				
				68				
	残土処分		式	1		451,440	種別行	
				1		533,520		
		土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好</small>	m3	110				
				130				
		処分費	m3	110				
				130				
	購入土		式	1		41,040	種別行	
				1		90,288		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		購入土（植栽用）	m3	10				
				22				
	擁壁工		式	1		1,858,575	工種行	
				1		1,859,999		
		1号重力式擁壁	式	1		288,585	種別行	
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	5.3				
		2号重力式擁壁	式	1		122,460	種別行	
		小型擁壁 18-8-40(高炉) 0.6m以上0.8m未満 基礎碎石有 均しCo無 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.3				
		1号自然石積擁壁設置	式	1		976,584	種別行	
				1		1,113,371		
		玉石積工	m2					
				3.7				
		野面石修景積工(崩積・面積)	m2	17.4				
				13.8				
		胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 各種	m3	12.1				
				8.6				
		胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40	m3	4.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		止水コンクリート	m	12.3				
		基礎コンクリート	m	12.3				
		鉄筋組立	箇所	1				
		石材料	t	4				
		自然石積擁壁端部仕上げ	箇所	1				
		2号自然石積擁壁設置	式	1		470,946	種別行	
				1		335,583		
		野面石修景積工(崩積・面積)	m2	8.6				
		胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 各種	m3	4.5				
		胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40	m3	2.0				
		止水コンクリート	m	9.5				
		基礎コンクリート	m	9.5				
				9.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		鉄筋組立	箇所	1				
				0				
	排水	構造物工	式	1		832,565	工種行	
				1		909,793		
		側溝工	式	1		564,208	種別行	
				1		522,224		
		プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付 無し 鉄筋コンクリートL形(450*155*600)	m	4.4				
				0				
		1号街渠	m	---				
				4.4				
		プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付 有り 鉄筋コンクリートL形(450*155*600)	m	7.8				
		3号街渠	m	4.0				
		管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 砕石有り 都市型側溝(シェイブアップスロット)UGFS-300 幅360*高498*長2000r	m	8.4				
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅150*高150*長600mm L=600mm*60kg/個以下 制約無 場所特	m	4.6				
				0				
		U型側150	m	---				
				9.3				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 150用T-14・6・2 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	---				
				3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		グレーチング蓋 拡幅部	m	0.8				
		グレーチング蓋 既存蓋部	m	4.5				
				4.7				
		側溝補修工	m	12				
				0				
		側溝嵩上げ	m					
				24				
		側溝補修	m					
				0.8				
		管渠工	式	1		51,677	種別行	
				1		170,889		
		鉄筋コンクリート台付管 据付 250mm	m	4.7				
		暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	1.5				
				0				
		VP φ100	m					
				10				
		暗渠排水管 φ200	m					
				24				
		集水枡工	式	1		216,680	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		集水柵 400×400×450	箇所	2				
		集水柵 500×500×800	箇所	1				
	舗装工		式	1		656,668	工種行	
				1		958,927		
		車道舗装 1	式	1		570,213	種別行	
				1		696,927		
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	189				
				231				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	189				
				231				
		AS調整工	式	1		4,656	種別行	
				1		7,242		
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	0.9				
				1.4				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	0.9				
				1.4				
		車道舗装 2、3	式	1		66,263	種別行	
				1		211,642		
		不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 補足材料(各種)	m2	-----				
				13				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		下層路盤(車道・路肩部) 300mm 2層施工 再生クワシヤンRC-40	m2	5				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 250mm 2層施工	m2	5				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	5				
				18				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	5				
				18				
		中間層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 コム入り(PKR-T)	m2	5				
				18				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) コム入り(PKR-T)	m2	5				
				18				
		歩道舗装	式	1		10,288	種別行	
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	4				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	4				
		砕石舗装	式				種別行	
				1		27,580		
		砕石舗装 100mm 1層施工 粒度調整砕石M-25	m2					
				31				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮舗装		式	1		5,248	種別行	
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	2				
	縁石工		式	1		103,423	工種行	
	縁石工		式	1		103,423	種別行	
		歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッシュンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	3.6				
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クワッシュンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	13.0				
	防護柵工		式	1		201,231	工種行	
				1		225,823		
	防止柵工		式	1		201,231	種別行	
				1		225,823		
		防護柵設置工(ガードレール設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算無し	m	3.0				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 100m未満 夜間無	m	0.9				
		道路付属物設置工(車線分離標(ワンプール)設置) 着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80・ベース径φ250・高さ800mm 10本未満 夜間無	本	6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満	孔	2				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満	孔	2				
	区画線工		式	1		7,036	工種行	
				1		12,878		
	区画線工		式	1		7,036	種別行	
				1		12,878		
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	3				
				5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5				
				14				
	道路附属物工		式	1		242,254	工種行	
				1		553,748		
	花壇ブロック壁		式	1		182,541	種別行	
				1		217,041		
		コンクリートブロック(空洞ブロック)積 片面目地仕上げ 厚さ150mm 15*19*39cm	m2	5.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンナ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(k g	113				
		基礎コンクリート	m	10				
		面取り仕上げ	m	23				
		花壇ブロック	式	1		14,206	種別行	
				1		33,735		
		コンクリートブロック(空洞ブロック)積 片面目地仕上げ 厚さ150mm 15*19*39cm	m2	0.4				
				0				
		コンクリートブロック(空洞ブロック)積 両面目地仕上げ 厚さ120mm	m2	0.8				
		天端コンクリートブロック(空洞ブロック)積 両面目地仕上げ 厚さ150mm	m2	0.14				
		材料	箇所	1				
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンナ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(k g	5.4				
				9.8				
		基礎コンクリート	m	1.1				
				1.65				
		面取り仕上げ	m	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	宅内	汚水枥移設	式	1		45,507	種別行	
				1		35,657		
		既設ます撤去工 1.50m以下 下水道用硬質塩化ビニル製ます	箇所	1				
		ます設置工 5箇所未満 ます径200mm 深さ1.5m以下 夜間無	箇所	1				
				0				
		ます設置工 5箇所未満 ます径150mm 深さ1.5m以下 夜間無	箇所	1				
				1				
		取付管布設 Vuφ100 3.2m	箇所	1				
				1				
		取付管布設	箇所	1				
				0				
		汚水枥移設	式	1		62,447	種別行	
				1				
		既設ます撤去工 1.50m以下 下水道用硬質塩化ビニル製ます	箇所	1				
		ます設置工 5箇所未満 ます径200mm 深さ1.5m以下 夜間無	箇所	1				
				1				
		取付管布設 Vuφ150 2.1m	箇所	1				
				1				
		附属物工	式	1		204,868	種別行	
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		規制標識設置（3t規制）	個所	1				
		花壇レンガ仕切り	m	15				
		延石据付工	m	5.3				
		反射ポール設置	個所	2				
		ミラー復旧	個所	1				
		人孔高調整	箇所	3				
		仕切弁蓋高調整	箇所	1				
		景石据付 人力施工 0.2t/個	個	1				
		構造物撤去工	式	1		638,263	工種行	
			式	1		1,032,880		
		舗装版取壊し	式	1		132,449	種別行	
			式	1		223,945		
		舗装版破碎積込	m2	116				
				165				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	m2	1				
				14				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	2.4				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m					
				10.5				
		構造物取壊し	式	1		413,001	種別行	
				1		473,137		
		自然石撤去（再利用）	m2	41.6				
		延石撤去再利用	m					
				5.3				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	1.7				
				5.2				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	0.7				
				0				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本					
				2				
		殻運搬処分	式	1		92,813	種別行	
				1		335,798		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		無筋コンクリート	m3	1.7				
				5.8				
		有筋コンクリート	m3	0.7				
				0				
		アスファルト殻	m3	5.9				
				15.1				
		石材処分	t					
				4.5				
		がれき処分	m3					
				2.7				
		根処分	t					
				1.3				
	仮設工		式	1		1,578,025	工種行	
				1		2,957,425		
	仮設工		式	1		5,025	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm	枚	3				
		鋼板賃料 22*1219*2438 供用10日	枚	3				
	交通管理工		式	1		1,573,000	種別行	
				1		2,952,400		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	130			97号代 価表	
					244				
直接工事費				式	1		7,050,752		
					1		9,746,512		
	(処分費等)			式	1		296,346	1号内 訳書	
					1		477,064		
共通仮設費				式	1		1,264,850		
					1		1,960,290		
	共通仮設費			式	1		211,850		
					1		559,290		
		運搬費		式	1		17,550	2号内 訳書	
		事業損失防止施設費		式	1			4号内 訳書	
					1		314,440		
		技術管理費		式	1		80,300	3号内 訳書	
		現場環境改善費(率計上)		式	1		114,000		
					1		147,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,053,000		
					1		1,401,000		
純工事費				式	1		8,315,602		
					1		11,706,802		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		3,018,000		
					1		4,035,000		
工事	原		価	式	1		11,333,602		
					1		15,741,802		
	一般	管理	費等	式	1		2,341,398		
					1		3,062,198		
工事	価		格	式	1		13,675,000		
					1		18,804,000		
	消費	税	相当額	式	1		1,367,500		
					1		1,880,400		
設計	価		格	式	1		15,042,500		
					1		20,684,400		