

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 () 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DESS02-1C0					
施工場所	枚方市 岡東町 地内						
路線・河川名	枚方市駅北通り線						
工事名	枚方市駅北通り線高架下道路改良工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長L=60.5m 工事概要 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 附帯工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長L=60.5m 工事概要 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 附帯工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	34,853,500 円	38,150,200 円
工 事 価 格	31,685,000 円	34,682,000 円
消 費 税 等 相 当 額	3,168,500 円	3,468,200 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 31,566,700 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 28,697,000 円 消費税等相当額 2,869,700 円	変更契約金額 (税込み) 34,552,100 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 31,411,000 円 消費税等相当額 3,141,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良		式	1		17,694,067	費目行	
			1		19,531,159		
道路土工		式	1		1,047,260	工種行	
			1		707,422		
掘削工		式	1		97,222	種別行	
			1		56,236		
	掘削 (土砂) 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	28				
			18				
	掘削 (廃路盤) 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	18				
			10				
	掘削 (土砂) 【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	10				
			9				
	掘削 (廃路盤) 【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	23				
			9				
作業土工		式	1		507,172	種別行	
			1		476,556		
	床掘り 土砂 小規模	m3	26				
			30				
	床掘り 【夜間】 土砂 小規模	m3	44				
			38				
	埋戻し 小規模 土砂	m3	32				
			35				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し【夜間】 小規模 土砂	m3	51				
		44				
運搬処理工	式	1		442,866	種別行	
		1		174,630		
残土等処分	m3	16				
		11				
土砂等運搬 小規模 ハツ砂山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	16				
		11				
廃路盤材処分	m3	18				
		6				
土砂等運搬 小規模 ハツ砂山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好	m3	18				
		6				
廃路盤材処分【夜間】	m3	23				
		8				
土砂等運搬【夜間】 小規模 ハツ砂山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	23				
		8				
舗装工	式	1		8,063,099	工種行	
		1		7,755,875		
車道舗装工	式	1		4,670,236	種別行	
		1		4,471,961		
上層路盤(車道・路肩部) 碎石(各種) 50mm 1層施工	m2	-----				
		10				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 79mm 1層施工	m2	---				
		196				
上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 70mm 1層施工	m2	205				
		0				
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(各種) 3.0m超 90mm プライムコートPK-3	m2	205				
		206				
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	205				
		206				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 開粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	205				
		206				
セメントミルク浸透 50mm 普通型	m2	205				
		206				
上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 50mm 1層施工	m2	---				
		31				
上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 79mm 1層施工	m2	---				
		315				
上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 70mm 1層施工	m2	371				
		0				
上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 瀝青安定処理材(各種) 3.0m超 90mm プライムコートPK-3	m2	371				
		346				
基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	371				
		346				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
表層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 開粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	371				
		346				
セメント珪砂浸透【夜間】 50mm 超速硬型	m2	371				
		346				
平板ブロック	式	1		2,985,468	種別行	
		1		2,886,140		
特殊ブロック舗装(平板ブロック) 設置 30cm*30cm	m2	177				
		176				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	177				
		176				
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	177				
		176				
特殊ブロック舗装(平板ブロック)【夜間】 設置 30cm*30cm	m2	179				
		169				
上層路盤(歩道部)【夜間】 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	179				
		169				
フィルター層【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	179				
		169				
誘導ブロック	式	1		407,395	種別行	
		1		397,774		
特殊ブロック舗装(誘導ブロック) 設置 30cm*30cm	m2	21				
		20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	21				
		20				
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	21				
		20				
特殊ブロック舗装(誘導ブロック)【夜間】 設置 30cm*30cm	m2	18				
上層路盤(歩道部)【夜間】 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	18				
フィルター層【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	18				
誘導ブロック用PRシート	組	4				
排水構造物工	式	1		649,150	工種行	
		1		631,900		
管渠工	式	1		325,260	種別行	
		1		308,010		
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満 夜間無	m	1.5				
硬質塩化ビニル管設置工【夜間】 管径150mm 20m未満 夜間有	m	1.8				
		0.9				
硬質塩化ビニル管設置工 管径300mm 20m未満 夜間無	m	2.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管設置工【夜間】 管径300mm 20m未満 夜間有	m	2.5				
		0				
集水桝A型取付管設置	箇所	1				
鉄筋コンクリート台付管 据付 150mm	m	4.3				
鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm	m	-----				
		0.7				
鉄筋コンクリート台付管【夜間】 据付 300mm	m	1.2				
		0				
鉄筋コンクリート台付管【夜間】 据付 150mm	m	7.5				
モルタル練（台付け管敷モルタル） 普通 1:3 25kg入袋物	m3	0.1				
モルタル練（台付管敷モルタル）【夜間】 普通 1:3 25kg入袋物	m3	0.1				
台付けベース板設置W=480【夜間】	m	1.2				
		0				
台付けベース板設置W=480	m	-----				
		0.7				
台付けベース板設置W=300	m	4.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台付けベース板設置W=300	m	-----				
		4.3				
台付けベース板設置W=300【夜間】	m	7.5				
集水柵工	式	1		323,890	種別行	
集水柵A型	箇所	1				
集水柵1	箇所	1				
集水柵2	箇所	1				
集水柵3	箇所	1				
縁石工	式	1		1,381,344	工種行	
		1		1,344,775		
縁石工	式	1		1,381,344	種別行	
		1		1,344,775		
歩車道境界ブロック（縁石PA-1型） <small>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り</small>	m	0.6				
歩車道境界ブロック（B-1型） <small>設置 A種(150/170*200*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り</small>	m	0.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
歩車道境界ブロック (E型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生アスファルトRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	1.2				
		1.6				
エプロン据付	m	46				
		47				
エプロン据付【夜間】	m	49				
		45				
エプロン材料費	現場	1				
		1				
街渠A-1型	m	2				
		2.4				
街渠A-1型【夜間】	m	0.4				
		0				
街渠B-1型	m	0.3				
街渠C-1型	m	1.5				
防護柵工	式	1		125,977	工種行	
防護柵工	式	1		125,977	種別行	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	8.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工【夜間】 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間有	m	4.4				
附帯工		式	1		678,310	工種行	
			1		72,410		
附帯工		式	1		678,310	種別行	
			1		72,410		
	道路標識移設【夜間】	基	1				
	化粧蓋設置	枚	1				
			0				
	化粧蓋設置【夜間】	枚	1				
			0				
区画線工		式	1		129,785	工種行	
			1		176,046		
区画線工		式	1		129,785	種別行	
			1		176,046		
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	40				
			23				
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	20				
			18				
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	22				
			11				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	47				
		76				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	43				
		35				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	23				
		22				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	37				
自転車横断帯自転車マーク【夜間】	箇所					
		2				
区画線消去(標準単価)【夜間】 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無	m					
		39				
構造物撤去工	式	1		2,968,614	工種行	
		1		5,054,104		
舗装版切断	式	1		828,515	種別行	
		1		2,103,902		
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	67				
		19				
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m					
		48				
舗装版切断【夜間】 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	521				
		62				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断【夜間】 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	-----				
		470				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	63				
舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	103				
		359				
舗装版破壊	式	1		426,230	種別行	
		1		480,747		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	78				
		85				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m2	-----				
		9.1				
舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	438				
		383				
舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m2	-----				
		29				
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	328				
		0				
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	m2	-----				
		284				
歩道平板ブロック撤去 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	m2	34				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
歩道平板ブロック撤去 撤去のみ(とりこわし)【夜間】 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	m2	34				
		53				
コア削孔	式	1		9,270	種別行	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)【夜間】 160mm以上180mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1				
コンクリート構造物取壊	式	1		349,279	種別行	
		1		485,535		
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	11.3				
		15.3				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	2.0				
		3.7				
構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間有 対策必要	m3	11.6				
		14.5				
構造物とりこわし【夜間】 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間有 対策必要	m3	1.2				
		1.7				
積込(コンクリート殻)(平板ブロック)	m3	2				
		3.1				
積込(コンクリート殻)(平板ブロック)【夜間】	m3	24				
		39				
殻運搬処理工	式	1		1,355,320	種別行	
		1		1,974,650		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
Coガラ処分（有筋）	m3	2				
		3.7				
殻運搬（Coガラ有筋） コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	2				
		3.7				
Coガラ処分（有筋）【夜間】	m3	1.2				
		1.7				
殻運搬（Coガラ有筋）【夜間】 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 10.9km以下 良好	m3	1.2				
		1.7				
Coガラ処分（無筋）	m3	52				
		65				
殻運搬（Coガラ無筋） コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	52				
		65				
Coガラ処分（無筋）【夜間】	m3	35				
		10				
殻運搬（Coガラ無筋）【夜間】 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 14.4km以下 良好	m3	35				
		10				
Asガラ処分	m3	12				
		14				
殻運搬（Asガラ） 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 9.0km以下	m3	12				
		14				
Asガラ処分【夜間】	m3	62				
		60				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬 (A s ガラ) 【夜間】 <small>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 9.0km以下</small>	m3	62				
		60				
廃プラ処分	m3	0.24				
廃プラ運搬 機械積込 DID有り 5.0km以下	m3	0.24				
現場発生品・支給品運搬 <small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下</small>	回	1				
		0				
現場発生品・支給品運搬 <small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 1.1t超1.5t以下</small>	回					
		1				
陶磁器処分	m3					
		55				
殻運搬 (陶磁器) <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5.7km以下 良好</small>	m3					
		55				
仮設工	式	1		2,650,528	工種行	
		1		3,662,650		
歩道仮舗装	式	1		52,254	種別行	
		1		70,560		
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	25				
		0				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	25				
		0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(歩道部)【夜間】 100mm 1層施工 各種	m2	4				
		33				
表層(歩道部)【夜間】 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	4				
		33				
車道仮舗装	式	1		461,341	種別行	
上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 50mm 1層施工	m2	5				
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	5				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	5				
上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 50mm 1層施工	m2	88				
基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	31				
表層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	31				
基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	57				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	57				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
視覚障害者誘導用標示	式	1		10,028	種別行	
		1		629,183		
点字ブロック 溶融式	m	9.2				
		10.4				
仮設点字ブロック (材料費)	枚					
		212				
仮設点字ブロック設置	m					
		118				
仮設点字ブロック設置【夜間】	m					
		69				
縁石工	式	1		28,107	種別行	
		1		22,596		
歩車道境界ブロック (縁石P-A1型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッパンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	0.6				
		0				
歩車道境界ブロック (縁石A-1型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッパンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2.6				
区画線工	式	1		11,548	種別行	
		1		4,540		
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	8				
		0				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブア・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮囲い工	式	---	---	---	種別行	
		1		60,480		
H鋼山留材質料 H250 供用60日 1回使用	t	---	---	---	194号 代価表	
		5.6				
交通管理工	式	1		2,087,250	種別行	
		1		2,413,950		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	69			170号 代価表	
		78				
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	69			171号 代価表	
		81				
直接工事費	式	1		17,694,067		
		1		19,531,159		
(処分費等)	式	1		1,298,314	1号内 訳書	
		1		1,689,808		
共通仮設費	式	1		2,422,980		
		1		2,638,900		
共通仮設費	式	1		73,980		
		1		99,900		
運搬費	式	1				
		1		65,520		
安全費	式	1		27,280	2号内 訳書	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技術管理費	式	1		46,700	3号内 訳書	
		1		7,100		
共通仮設費(率計上)	式	1		2,349,000		
		1		2,539,000		
純工事費	式	1		20,117,047		
		1		22,170,059		
現場管理費	式	1		6,742,000		
		1		7,301,000		
工事原価	式	1		26,859,047		
		1		29,471,059		
一般管理費等	式	1		4,908,615		
		1		5,278,837		
諸経費対象外	式	1		-82,662	4号内 訳書	
		1		-67,896		
工事価格	式	1		31,685,000		
		1		34,682,000		
消費税相当額	式	1		3,168,500		
		1		3,468,200		
設計価格	式	1		34,853,500		
		1		38,150,200		