

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0016-0C0					
施 工 場 所	枚方市 春日西町3・4丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	池之宮春日線 他						
工 事 名	池之宮春日線他道路補修工事 (R4-10)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>池之宮春日線 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=127.6m</p> <p>市管理道路（香里園桜木町） 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=42.5m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>14, 122, 900 円</p> <p>12, 839, 000 円</p> <p>1, 283, 900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
池之宮春日線				式	1			費目行	
道路修繕				式	1		5,216,283	費目行	
	舗装工			式	1		4,889,385	工種行	
		舗装打換え工		式	1		4,889,385	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	150.2				
		道路打換(全層打換)一連 摺付有 上層路盤2層 As基層1層 1000m2未満		m2	662.0				
		殻運搬処理 As殻(掘削)		m3	66.2				
		残土運搬処理 廃路盤		m3	165.5				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り (PKR-T)		m2	662.2				
	区画線工			式	1		133,298	工種行	
		区画線工		式	1		133,298	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	175.2				
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	127.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	37.8				
	仮設工		式	1		193,600	工種行	
	交通管理工		式	1		193,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	16				
市管理道路	(香里園桜木町)		式	1			費目行	
道路修繕			式	1		1,077,742	費目行	
	舗装工		式	1		980,942	工種行	
	舗装打換え工		式	1		980,942	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版破碎	m2	190.5				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	9.5				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	47.6				
		残土運搬処理	m3	47.6				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	190.5				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	190.5				
	仮設工		式	1		96,800	工種行	
	交通管理工		式	1		96,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
直接工事費			式	1		6,294,025		
(処分費等)			式	1		1,155,323		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通	仮設費			式	1		1,274,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,274,000		
純	工事費			式	1		7,568,025		
	現場管理費			式	1		3,198,000		
工事	原価			式	1		10,766,025		
	一般管理費等			式	1		2,072,975		
工事	価格			式	1		12,839,000		
	消費税相当額			式	1		1,283,900		
設計	価格			式	1		14,122,900		