

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 4 年度	設 計 書 番 号	22DB0021-0C0					
施 工 場 所	枚方市 東船橋2丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	山原公園他						
工 事 名	山原公園他フェンス改修工事						

設 計 大 要	山原公園 施設整備 管理施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=53.5m 小規模公園25 施設整備 管理施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=13.3m ちびっこ広場34 施設整備 管理施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=76.7m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	4,389,000 円 3,990,000 円 399,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
山原公園				式	1			費目行	
施設整備				式	1		770,392	費目行	
	管理施設整備工			式	1		542,550	工種行	
		柵工		式	1		542,550	種別行	
			基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	28				
			金網・支柱 (立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	53.5				
			金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) 3.2*40mm塗装H1500	m	53.5				
	公園施設等撤去工			式	1		106,842	工種行	
		伐採工		式	1		93,600	種別行	
			支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	45				
			支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	45				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			運搬処理工	式	1		13,242	種別行	
			現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	2				
	仮設工			式	1		121,000	工種行	
			交通管理工	式	1		121,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10				
小規模公園25				式	1			費目行	
施設整備				式	1		206,325	費目行	
			管理施設整備工	式	1		160,627	工種行	
			柵工	式	1		152,288	種別行	
			基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	8				
			金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	13.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*40mm塗装H1800	m	13.3				
		コンクリート工		式	1		8,339	種別行	
			土間コンクリート設置 18-8-25(20)BB 幅250mm 厚50mm	m2	3.3				
			型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0.7				
	公園施設等撤去工			式	1		24,126	工種行	
		公園施設撤去工		式	1		19,617	種別行	
			支柱工撤去 撤去	本	10				
			立入り防止柵 金網撤去	m	13.3				
		運搬処理工		式	1		4,509	種別行	
			現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
	仮設工			式	1		21,572	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			公園内設備移設	式	1		9,472	種別行	
			設備移動	組	1				
			交通管理工	式	1		12,100	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1				
ちびっこ広場34				式	1			費目行	
施設整備				式	1		1,005,040	費目行	
	管理施設整備工			式	1		774,127	工種行	
			柵工	式	1		774,127	種別行	
			基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	39				
			金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	76.7				
			金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*40mm塗装H1500	m	76.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	公園施設等撤去工			式	1		170,413	工種行	
	公園施設撤去工			式	1		153,253	種別行	
		立入り防止柵 基礎ブロック+支柱撤去		個	39				
		立入り防止柵 金網撤去		m	76.7				
	運搬処理工			式	1		17,160	種別行	
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.5t超0.8t以下		回	1				
		コンクリート殻処理		m3	0.6				
	仮設工			式	1		60,500	工種行	
	交通管理工			式	1		60,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	5				
直接工事費				式	1		1,981,757		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	(処分費等)			式	1		6,000		
共通	仮設費			式	1		255,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		255,000		
純工事	費			式	1		2,236,757		
	現場管理費			式	1		1,047,000		
工事	原価			式	1		3,283,757		
	一般管理費等			式	1		747,875		
	諸経費対象外			式	1		-41,632		
工事	価格			式	1		3,990,000		
	消費税相当額			式	1		399,000		
設計	価格			式	1		4,389,000		