

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22TS0005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾西町2-45-1 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	西長尾小学校既設擁壁補修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施設整備</p> <p>既設ブロック積擁壁補修工 一式</p> <p>遊離石灰除去工 一式</p> <p>付帯工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5,177,700 円</p> <p>4,707,000 円</p> <p>470,700 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設整備	式	1		2,311,864		
既設ブロック積擁壁補修工	式	1		381,718		
ひび割れ充填工	式	1		381,718		
モルタル練 普通 1:2 マンホールふた専用25kg袋	m3	0.3				
ひび割れ補修工(充てん工法) 1構造物当り補修延べ延長 20m以上の場合	m	79.4				
モルタルはけ引き仕上げ 壁	m2	1.5				
遊離石灰除去工	式	1		486,000		
遊離石灰除去	式	1		486,000		
コンクリート表面処理工 高压洗浄車	日					
付帯工	式	1		303,746		
舗装工	式	1		151,925		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	3.4				
埋戻し 真砂土	m3	0.3				
残土運搬・処分	m3	3.4				
整地 敷均し(ルーズ) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	m3	3.4				
上層路盤 100mm 1層施工 各種	m2	12.5				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1.7				
溶接金網設置工 2.6*100*100mm	m2	12.5				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(早強) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.9				
床コンクリート面の仕上げ(はけ引き)	m2	12.5				
雨水排水工	式	1		151,821		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1.6				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 真砂土	m3	0.3				
残土運搬・処分	m3	1.6				
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種)	m2	2.6				
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	1.1				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(早強) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.3				
U型側溝据付 (PU-180)	m	10.3				
側溝接続	箇所	1				
仮設工	式	1		1,140,400		
足場工	式	1		438,600		
単管傾斜足場設置・撤去 安全柵不要	掛m2	150.0				
交通誘導警備員配置工	式	1		701,800		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	58				
直接工事費	式	1		2,311,864		
(処分費等)	式	1		43,787		
共通仮設費	式	1		299,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		299,000		
純工事費	式	1		2,610,864		
現場管理費	式	1		1,224,000		
工事原価	式	1		3,834,864		
一般管理費等	式	1		872,136		
工事価格	式	1		4,707,000		
消費税相当額	式	1		470,700		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計価格	式	1		5,177,700		