

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22TS0003-0C0					
施工場所	枚方市 津田西町1-33-1他 地内						
路線・河川名							
工事名	津田小学校他1校通路改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">施設整備</p> <p style="text-align: center;">舗装改修工【津田小学校】</p> <p style="text-align: center;">舗装工 A=169.9m²</p> <p style="text-align: center;">仮設工 一式</p> <p style="text-align: center;">舗装改修工【山之上小学校】</p> <p style="text-align: center;">舗装工 A=245.3m²</p> <p style="text-align: center;">仮設工 一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">4,930,200 円</p> <p style="text-align: right;">4,482,000 円</p> <p style="text-align: right;">448,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備	式	1		2,172,318		
舗装改修工 【津田小学校】	式	1		878,974		
舗装工 A=169.9m ²	式	1		806,374		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m ³	37.4				
埋戻し 小規模 土砂	m ³	3.4				
残土運搬・処分	m ³	34.0				
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	169.9				
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m ²	169.9				
モルタル撤去	m ³	0.1				
人工芝マット撤去 枚方市春日西町2丁目	m ³	0.3				
仮設工	式	1		72,600		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
舗装改修工 【山之上小学校】	式	1		1,293,344		
舗装工 A=245.3m ²	式	1		1,244,944		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m ³	54.0				
埋戻し 小規模 土砂	m ³	4.9				
残土運搬・処分	m ³	49.1				
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	245.3				
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m ²	245.3				
仮設工	式	1		48,400		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4				
直接工事費	式	1		2,172,318		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)	式	1		400,805		
共通仮設費	式	1		439,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		439,000		
純工事費	式	1		2,611,318		
現場管理費	式	1		1,102,000		
工事原価	式	1		3,713,318		
一般管理費等	式	1		768,682		
工事価格	式	1		4,482,000		
消費税相当額	式	1		448,200		
設計価格	式	1		4,930,200		