

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和4年度	設 計 書 番 号	22DB0007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 黄金野1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	阪今池公園						
工 事 名	阪今池公園遊戯施設改良工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>遊戯施設改良工 一式          広場改良工 一式          雨水排水設備工 一式          付帯工 一式          仮設工 一式          施工延長 L=46.4m</p>
<p>設 計 金 額          (内 訳)          工 事 価 格          消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>2,737,900 円            2,489,000 円          248,900 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設改良				式	1		1,246,032	費目行	
	遊戯施設改良工			式	1		168,091	工種行	
		作業土工		式	1		168,091	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	10.1				
		発生土処理		m3	7.2				
		碎石等処理		m3	2.9				
		埋戻し		m3	10.1				
		不陸整正 t=50mm 真砂土		m2	27.8				
	広場改良工			式	1		122,880	工種行	
		砂広場改良工		式	1		122,880	種別行	
		不陸整正 t=50mm 真砂土		m2	160.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	雨水排水設備工			式	1		739,460	工種行	
	作業土工			式	1		251,497	種別行	
	床掘り 土砂 小規模			m3	24.9				
	発生土処理			m3	22.8				
	砕石等処理			m3	2.1				
	埋戻し 真砂土			m3	11.2				
	埋戻し 改良土			m3	2.1				
	管渠工			式	1		125,167	種別行	
	硬質塩化ビニル管布設 コム輪受口 標準 150165*5.1*4			m	25.7				
	硬質塩化ビニル管布設 コム輪受口 標準 200216*6.5*4			m	18.2				
	砂基礎工			式	1		43,139	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		砂基礎 VU200 RC10	m	17.9				
		集水桝設置工	式	1		319,500	種別行	
		現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 集水桝A H=0.850m	箇所	1				
		現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 集水桝B H=0.600m	箇所	1				
		現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 集水桝C H=0.550	箇所	1				
		現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 集水桝D、E H=0.500m	箇所	2				
		既設集水桝改良工	式	1		157	種別行	
		構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要 DID 有 14.4km以下	m3	0.01				
	付帯工		式	1		82,501	工種行	
		舗装工	式	1		82,501	種別行	
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	14.3				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚6cm 空練りモルタル(高炉) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	m2	10.3				
		特殊ブロック舗装工 撤去及び再設置	m2	7.2				
	仮設工		式	1		133,100	工種行	
	交通管理工		式	1		133,100	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11.0				
直接工事費			式	1		1,246,032		
	(処分費等)		式	1		88,681		
共通仮設費			式	1		161,100		
	共通仮設費		式	1		7,100		
	技術管理費		式	1		7,100		
	共通仮設費(率計上)		式	1		154,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純	工	事	費	式	1		1,407,132		
	現	場	管理費	式	1		632,000		
工	事	原	価	式	1		2,039,132		
	一	般	管理費等	式	1		449,868		
工	事	価	格	式	1		2,489,000		
	消	費	税相当額	式	1		248,900		
設	計	価	格	式	1		2,737,900		