

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0016-1C0					
施工場所	枚方市 春日西町3・4丁目 地内 他						
路線・河川名	池之宮春日線 他						
工事名	池之宮春日線他道路補修工事 (R4-10)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	池之宮春日線 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=127.6m  市管理道路（香里園桜木町） 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=42.5m	池之宮春日線 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=127.6m  市管理道路（香里園桜木町） 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=42.5m
設 計 金 額 (内 訳)	14,122,900 円	14,599,200 円
工 事 価 格	12,839,000 円	13,272,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,283,900 円	1,327,200 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 12,692,900 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 11,539,000 円 消費税等相当額 1,153,900 円	変更契約金額（税込み） 13,120,800 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 11,928,000 円 消費税等相当額 1,192,800 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
池之宮	春日線			式	1			費目行	
道路修繕				式	1		5,216,283	費目行	
					1		5,442,317		
	舗装工			式	1		4,889,385	工種行	
					1		5,115,419		
		舗装打換え工		式	1		4,889,385	種別行	
					1		5,115,419		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	150.2				
		道路打換(全層打換)一連 摺付有 上層路盤2層 As基層1層 1000m2未満		m2	662.0				
		殻運搬処理 As殻(掘削)		m3	66.2				
		残土運搬処理 廃路盤(クラッシュラン)		m3	165.5				
					41.1				
		残土運搬処理 廃路盤(水硬性スラグ)		m3					
					124.4				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り(PKR-T)		m2	662.2				
	区画線工			式	1		133,298	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工		式	1		133,298	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>		m	175.2				
		区画線設置(標準単価)センターライン <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>		m	127.6				
		区画線設置(標準単価) <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>		m	37.8				
	仮設工			式	1		193,600	工種行	
		交通管理工		式	1		193,600	種別行	
		交通誘導警備員B <small>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)</small>		人日	16				
	市管理道路 (香里園桜木町)			式	1			費目行	
	道路修繕			式	1		1,077,742	費目行	
	舗装工			式	1		980,942	工種行	
		舗装打換え工		式	1		980,942	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.5				
		舗装版破碎	m2	190.5				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	9.5				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	47.6				
		残土運搬処理	m3	47.6				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	190.5				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	190.5				
	仮設工		式	1		96,800	工種行	
	交通管理工		式	1		96,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
直接工事費			式	1		6,294,025		
				1		6,520,059		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	(処分費等)			式	1		1,155,323		
					1		1,214,039		
共通仮設費				式	1		1,274,000		
					1		1,316,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,274,000		
					1		1,316,000		
純工事費				式	1		7,568,025		
					1		7,836,059		
現場管理費				式	1		3,198,000		
					1		3,303,000		
工事原価				式	1		10,766,025		
					1		11,139,059		
一般管理費等				式	1		2,072,975		
					1		2,132,941		
工事価格				式	1		12,839,000		
					1		13,272,000		
消費税相当額				式	1		1,283,900		
					1		1,327,200		
設計価格				式	1		14,122,900		
					1		14,599,200		