

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和 4 年度	設 計 書 番 号	22DESK02-1C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾台四丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	都市計画道路 長尾杉線						
工 事 名	長尾杉線（杉工区）遮音壁設置工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=48m 道路改良工事 道路土工 一式 舗装工 一式 遮音壁工 一式 附帯工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=48m 道路改良工事 道路土工 一式 舗装工 一式 遮音壁工 一式 附帯工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	13,851,200 円	16,426,300 円
工 事 価 格	12,592,000 円	14,933,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,259,200 円	1,493,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 12,503,700 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 11,367,000 円 消費税等相当額 1,136,700 円	変更契約金額 (税込み) 14,828,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 13,480,000 円 消費税等相当額 1,348,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良	工事			式	1		5,992,318	費目行	
					1		8,181,503		
	道路土工			式	1		147,879	工種行	
		作業土工		式	1		125,184	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	24				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	24				
		搬入土		式	1		22,695	種別行	
		購入土		m3	5				
	舗装工			式	1		229,087	工種行	
					1		339,528		
		車道舗装工 国道本線		式	1		154,655	種別行	
					1		225,796		
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	50				
					73				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	50				
					73				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	50				
					73				
		車道舗装工 アップ		式	1		42,109	種別行	
			路床盛土 2.5m未満	m3	5				
			下層路盤(車道・路肩部) 100mm 1層施工 再生クワッチャンRC-30	m2	5				
			上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 100mm 1層施工	m2	5				
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	5				
		歩道舗装工		式	1		32,323	種別行	
					1		71,623		
			不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-25	m2	15				
			透水性アスファルト舗装 1.4m未満 40mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	15				
					0				
			透水性アスファルト舗装 1.4m未満 40mm 各種1.90t/m3以上2.00t/m3未満	m2					
					15				
		遮音壁工		式	1		4,748,936	工種行	
					1		6,826,586		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		遮音壁基礎工		式	1		568,450	種別行	
		鋼管杭基礎		本	5				
		鋼管杭(材料費)		本	5				
		遮音壁本体工		式	1		4,180,486	種別行	
					1		6,258,136		
		支柱建込		本	5				
		支柱(材料費)勾配品 支柱本体直部		本	5				
					5				
		しゃ音板・透光板取付 しゃ音板 4m以下		m2	39				
		しゃ音板・透光板(材料費)勾配品 しゃ音板・各種 L=3960		m	12				
					12				
		しゃ音板・透光板(材料費)勾配品 しゃ音板・各種 L=960		m	1				
					1				
		笠木取付 4m以下		m	13				
		笠木(材料費)勾配品 H150用 L=3990		m	12				
					12				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			笠木(材料費)勾配品 H150用 L=990	m	1				
					1				
	附帯工			式	1		54,306	工種行	
					1		30,424		
		附帯工		式	1		54,306	種別行	
					1		16,261		
			硬質ビニル管敷設 移設 道路沿い22mm以下	m	22				
					23				
			地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	7				
					0				
		歩道照明柱移設		式				種別行	
					1		14,163		
			床掘り 500 φ2m以下	基					
					1				
			基礎碎石、据付け 据付・撤去 200kgを超え400kg以下 碎石有り	基					
					1				
	構造物撤去工			式	1		639,510	工種行	
					1		664,486		
		構造物取壊し工		式	1		420,127	種別行	
					1		419,350		
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	69				
					84				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	15				
					14				
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	63				
					64				
			仮設防護柵撤去 夜間無 制約無 独立基礎ブロック	m	30				
			遮音壁撤去	m	7				
		運搬処理工		式	1		219,383	種別行	
					1		245,136		
		運搬処分費 (As)		m3	5				
					8				
		運搬処分費 (無筋コンクリート)		m3	15				
					14				
		現場発生品・支給品運搬 ルーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 1.1t超1.5t以下		回	1				
					0				
		現場発生品・支給品運搬 (置き式ガードレール) ルーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下		回					
					2				
		現場発生品・支給品運搬 (遮音壁鋼材) ルーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 0.5t超0.8t以下		回					
					1				
	仮設工			式	1		172,600	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通管理工		式	1		172,600	種別行	
		交通誘導警備員A 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	2				
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	12				
直接工事費				式	1		5,992,318		
					1		8,181,503		
	(処分費等)			式	1		117,500		
					1		129,250		
共通仮設費				式	1		1,716,100		
					1		1,105,000		
	共通仮設費			式	1		834,100		
					1		0		
	運搬費			式	1		834,100		
					1		0		
	共通仮設費(率計上)			式	1		882,000		
					1		1,105,000		
純工事費				式	1		7,708,418		
					1		9,286,503		
	現場管理費			式	1		2,756,000		
					1		3,097,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		10,464,418		
					1		12,383,503		
一般管理費等				式	1		2,196,582		
					1		2,549,497		
諸経費対象外				式	1		-69,000		
					1		0		
工事価格				式	1		12,592,000		
					1		14,933,000		
消費税相当額				式	1		1,259,200		
					1		1,493,300		
設計価格				式	1		13,851,200		
					1		16,426,300		