

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DEsk02-1C0					
施工場所	枚方市 南中振1丁目 地内						
路線・河川名	都市計画道路 中振交野線						
工事名	中振交野線道路整備工事 (その7)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 道路植栽工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 施工延長 L=108.5m (27.4m, 81.1m)	道路土工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 道路植栽工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 施工延長 L=108.5m (27.4m, 81.1m)
設 計 金 額 (内 訳)	9,334,600 円	9,672,300 円
工 事 価 格	8,486,000 円	8,793,000 円
消 費 税 等 相 当 額	848,600 円	879,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,366,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,606,000 円 消費税等相当額 760,600 円	変更契約金額 (税込み) 8,669,100 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 7,881,000 円 消費税等相当額 788,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		4,253,703	費目行	
				1		4,353,147		
道路土工			式	1		547,477	工種行	
				1		565,014		
掘削工			式	1		8,208	種別行	
				1		7,892		
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	26				
				25				
作業土工			式	1		219,274	種別行	
				1		232,222		
		床掘り 土砂 小規模	m3	24				
				27				
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害有り	m3	22				
				23				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	12				
				13				
		埋戻し (改良土) 小規模 土砂	m3	10				
		埋戻し (改良土) 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	21				
				22				
残土処理工			式	1		319,995	種別行	
				1		324,900		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	52				
				53				
		土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好</small>	m3	52				
				53				
		残土等処分 廃路盤材(クラッシュラン)	m3	9				
		土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好</small>	m3	9				
排水	構造物工		式	1		1,257,245	工種行	
	側溝工		式	1		755,020	種別行	
		管(函)渠型側溝 <small>据付 200mm以上300mm以下 砕石有り NKカット側溝II型縦断用 標準型NKSII 300*300L=1995,510kg</small>	m	25				
	側溝復旧工		m	14				
	集水柵工		式	1		235,980	種別行	
		集水柵 (A) 600*600*1800	箇所	1				
		プレキャスト箱型集水柵 300*300*500	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		防草コンクリート	式	1		248,301	種別行	
		張コンクリート (t=10cm)	m2	15				
		張コンクリート (t=7.5cm)	m2	24				
		雨水管渠工	式	1		17,944	種別行	
		雨水管 VU400A	m	2.1				
		防護柵工	式	1		1,098,768	工種行	
		防護柵工	式	1		1,098,768		種別行
		立入防止柵 (傾斜部)	m	66				
		立入防止柵 (平坦部)	m	16				
		舗装工	式	1		312,651	工種行	
				1		352,428		
		アスファルト舗装工 車道部	式	1		104,339	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	31				
		上層路盤(車道・路肩部) 200mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	24				
		下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クワッチャンRC-40	m2	24				
		アスファルト舗装工 歩道一般部	式	1		29,937	種別行	
				1		45,189		
		透水性アスファルト舗装 1.4m未満 30mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	9				
				16				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	9				
				11				
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	9				
				11				
		アスファルト舗装工 歩道乗り入れ部	式	1		151,398	種別行	
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	39				
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	39				
		仮舗装	式	1		26,977	種別行	
				1		51,502		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	11				
				21				
		不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生クランチャーRC-40	m2	11				
				21				
	縁石工		式	1		202,053	工種行	
				1		209,456		
	縁石工		式	1		202,053	種別行	
				1		209,456		
		歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クランチャーRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2.1				
				1.9				
		縁石F-1型 設置 各種(600mm以下、50kg未満) (普通再生クランチャーRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	20				
				21				
		歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クランチャーRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	1.2				
	道路植栽工		式	1		23,465	工種行	
				1		0		
	道路植栽工		式	1		23,465	種別行	
				1		0		
		植栽帯ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	4.2				
				0				
	区画線工		式	1		4,350	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工	式	1		4,350	種別行	
		区画線設置(標準単価) <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	15				
		道路付属施設工	式	1		17,016	工種行	
				1		27,228		
		配管工	式	1		17,016	種別行	
				1		18,434		
		FEP 新設 道路沿い(地中) 1条 50mm	m	24				
				26				
		埋設標識シート敷設 幅300mm*長50m ^ポ リエチレンクロス2倍水抜穴無	m	24				
				26				
		人孔蓋調整工	式				種別行	
				1		8,794		
		汚水人孔蓋調整 既設蓋流用 調整リングなし φ600	現場					
				1				
		構造物撤去工	式	1		89,419	工種行	
				1		100,151		
		構造物取り壊し工	式	1		58,384	種別行	
				1		64,701		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	65				
				73				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	88				
				100				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.3				
		殻運搬処理	式	1		31,035	種別行	
				1		35,450		
		アスファルト殻処分	m3	3.4				
				4				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	3.4				
				4				
		コンクリート殻処分 (無筋)	m3	0.3				
		殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良好	m3	0.3				
		(スクラップ) 現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
	仮設工		式	1		701,259	工種行	
				1		738,507		
		仮囲い移設	式	1		60,390	種別行	
		仮囲い設置・撤去	現場	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		アルミ矢板土留工	式	1		91,210	種別行	
		アルミ矢板 掘削深2.0m以下	現場	1				
		アルミ矢板 掘削深2.5m以下	現場	1				
		敷鉄板設置・撤去	式	1		5,762	種別行	
		しま鋼板 22*1524*3048 (2枚)	現場	1				
		落下防止対策	式	1		108,297	種別行	
		仮設手摺 ガードポスト+単管2段手すり+巾木H200	m	81				
		交通管理工	式	1		435,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	36				
		仮排水工	式	---		---	種別行	
		仮排水管 高密度ポリエチレン管 無孔・シングル 250A	m	1		37,248		
				12				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事	費		式	1		4,253,703		
					1		4,353,147		
		(処分費等)		式	1		172,614		
					1		177,774		
共通	仮設	費		式	1		853,340		
					1		941,800		
	共通	仮設費		式	1		208,340		
					1		281,800		
		運搬費		式	1		26,910		
		準備費		式	1		11,330		
					1		81,790		
		技術管理費		式	1		7,100		
		現場環境改善費(率計上)		式	1		163,000		
					1		166,000		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		645,000		
					1		660,000		
純	工事	費		式	1		5,107,043		
					1		5,294,947		
	現場	管理費		式	1		1,873,000		
					1		1,942,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		6,980,043		
					1		7,236,947		
一般管理費等				式	1		1,522,636		
					1		1,572,732		
諸経費対象外				式	1		-16,679		
工事価格				式	1		8,486,000		
					1		8,793,000		
消費税相当額				式	1		848,600		
					1		879,300		
設計価格				式	1		9,334,600		
					1		9,672,300		