

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DETM02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 北山1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市道北山通線						
工 事 名	北山通線道路整備工事 (その2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式          構造物撤去工 一式          構造物工 一式          舗装工 一式          仮設工 一式            施工延長 L=72.2m</p>
<p>設 計 金 額          (内 訳)          工 事 価 格          消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>24,062,500 円            21,875,000 円          2,187,500 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良				式	1		11,814,794	費目行	
	道路土工			式	1		2,568,402	工種行	
		作業土工		式	1		1,122,575	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		m3	350				
		床掘り 土砂 小規模		m3	270				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	150				
		残土処理工		式	1		1,445,827	種別行	
		残土運搬処分 土砂		m3	370				
		残土運搬処分 表土		m3	17				
	構造物撤去工			式	1		1,526,367	工種行	
		切断工		式	1		82,880	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	80				
		構造物取壊し工	式	1		198,189	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	7.8				
		転石破碎 無し	m3	32				
		舗装版破碎積込	m2	41				
		管路移設工（撤去）	式	1		85,060	種別行	
		給水設備移設（撤去）	箇所	1				
		電気設備移設（撤去）	箇所	1				
		運搬処分工	式	1		348,078	種別行	
		殻運搬処分 Co殻	m3	7.8				
		殻運搬処分 As殻	m3	1.2				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		現場発生品・支給品運搬（廃プラ） クレーン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅 W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1				
		廃プラスチック処分費 枚方市中宮大池3丁目	m3	0.2				
		運搬処分 自然石	m3	36				
		現場発生品・支給品運搬（スクラップ） クレーン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅 W=1.6m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1				
	伐採工		式	1		812,160	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	24				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	24				
		樹木(枝葉)処分費 京田辺市甘南備台2丁目 L=4m以下	m3	23				
		樹木(幹)処分費 京田辺市甘南備台2丁目 φ20cm以上 L=2~4m	m3	14				
		樹木(根)処分費 京田辺市甘南備台2丁目 土砂除去済	m3	9.2				
	構造物工		式	1		5,246,953	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		擁壁工	式	1		3,415,200	種別行	
		天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	5.1				
		ブロック積み	m	65				
		現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	7.4				
		隔壁工-1	箇所	1				
		隔壁工-2	箇所	1				
		管路移設工(設置)	式	1		496,700	種別行	
		給水設備移設	箇所	1				
		電気設備移設	箇所	1				
		排水構造物工	式	1		1,085,417	種別行	
		管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 砕石有り ライン導水 ブロックV型相当	m	28				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		導水ブロック柵(2)	箇所	2				
		集水柵 (500×500)	個所	1				
		硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満 夜間無	m	1.1				
		L型側溝	m	64				
		縁石工	式	1		249,636	種別行	
		歩車道境界ブロック (縁石A-2型) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎碎石 無し 均し基礎コンクリート無し	m	21				
		歩車道境界ブロック (縁石I型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し 基礎コンクリート無し	m	6.8				
		歩車道境界ブロック (縁石P-UD1型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し 基礎コンクリート無し	m	0.6				
		歩車道境界ブロック (縁石P-UD2型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し 基礎コンクリート無し	m	0.6				
		植樹帯根固めブロック	m	7.8				
		境界工 A型	m	8.3				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工			式	1		444,192	工種行	
	歩道（乗入部）		式	1		126,151	種別行	
	上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30		m2	21				
	人力舗設 20cm未満 18-8-40W/C≤60		m2	21				
	歩道仮舗装		式	1		67,100	種別行	
	表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3		m2	61				
	仮舗装園路		式	1		204,189	種別行	
	表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し		m2	41				
	埋戻し		箇所	1				
	歩道切り下げ（進入路）		式	1		46,752	種別行	
	不陸整正 補足材料無		m2	25				



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(歩道部) 1.4m以上 60mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	25				
	仮設工		式	1		2,028,880	工種行	
		防護施設工	式	1		1,375,480	種別行	
		仮囲い設置	m	58				
		仮囲い門扉設置	個所	1				
		交通管理工	式	1		653,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	54				
	直接工事費		式	1		11,814,794		
		(処分費等)	式	1		1,316,065		
	共通仮設費		式	1		2,061,388		
		共通仮設費	式	1		490,388		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			準備費	式	1		67,488		
			技術管理費	式	1		66,900		
			現場環境改善費(率計上)	式	1		356,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,571,000		
純工事費				式	1		13,876,182		
			現場管理費	式	1		4,588,000		
工事原価				式	1		18,464,182		
			一般管理費等	式	1		3,447,618		
			諸経費対象外	式	1		-36,800		
工事価格				式	1		21,875,000		
			消費税相当額	式	1		2,187,500		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格		式	1		24,062,500		