

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0024-0C0					
施 工 場 所	枚方市中宮大池4丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市管理道路						
工 事 名	中宮大池4丁目地内道路補修工事 (R4-14)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=29.1m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,700,300 円 4,273,000 円 427,300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路	修繕		式	1		1,473,480	費目行	
	舗装工		式	1		289,197	工種行	
		舗装打換え工	式	1		289,197	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	14.0				
		舗装版破碎	m2	100.6				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	5.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	100.6				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	100.6				
	区画線工		式	1		16,125	工種行	
		区画線工	式	1		16,125	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	22.2				
	排水	構造物工	式	1		495,327	工種行	
		作業土工	式	1		74,103	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	13.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	8.3				
		残土運搬処理	m3	3.8				
		自由勾配側溝工	式	1		421,224	種別行	
		自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.27m3/10m 基礎碎石有 再生グラツンヤレン40 0 0.63m3/10m 0.15m3/10m	m	25.0				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 幅300用長500mm コンクリト鋼製 40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	21				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-25L=995mm コンクリト鋼 製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	2				
	防護	柵工	式	1		40,964	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		防止柵工	式	1		40,964	種別行	
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	3				
		金網・支柱 (立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	3.7				
		金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) 3.2*40mm 塗装H1500	m	3.7				
		構造物撤去工	式	1		67,857	工種行	
		防護柵撤去工	式	1		5,577	種別行	
		支柱工撤去 撤去	本	3				
		立入り防止柵 金網撤去	m	3.7				
		構造物取壊し工	式	1		62,280	種別行	
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	1.0				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処理 Co殻（有筋）	m3	1.0				
		殻運搬処理 Co殻（無筋）	m3	0.1				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
	仮設工		式	1		564,010	工種行	
		土留・仮締切工	式	1		345,575	種別行	
		ア矢板土留 深さ1.5m以下	m	25				
		仮舗装工	式	1		44,557	種別行	
		上層路盤（車道・路肩部） 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	10.8				
		表層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	10.8				
		舗装版破碎	m2	6.7				
		殻運搬処理 As殻（掘削）	m3	0.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			水替工	式	1		28,678	種別行	
			ポンプ運転工 1台 作業時排水 商用電源	日					
			ポンプ据付・撤去工	現場	1				
			交通管理工	式	1		145,200	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費				式	1		1,473,480		
			(処分費等)	式	1		53,562		
共通仮設費				式	1		558,000		
			共通仮設費	式	1		68,000		
			現場環境改善費(率計上)	式	1		68,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		490,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費	式	1		2,031,480		
現場管理費	式	1		1,453,000		
工事原価	式	1		3,484,480		
一般管理費等	式	1		790,588		
諸経費対象外	式	1		-2,068		
工事価格	式	1		4,273,000		
消費税相当額	式	1		427,300		
設計価格	式	1		4,700,300		