

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和4年度	設 計 書 番 号	22DB0023-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	新香里北線						
工 事 名	新香里北線道路補修工事(R4-12)						

道路修繕
舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=545.1m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

23,034,000 円

20,940,000 円

2,094,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		10,304,331	費目行	
	舗装工		式	1		9,384,744	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		9,384,744	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	67.8				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	2,259.8				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	938.3				
		不陸整正 補足材料無	m2	938.3				
		殻運搬(路面切削) DID有り 8.5km以下 良好	m3	206.8				
	区画線工		式	1		580,787	工種行	
		区画線工	式	1		580,787	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	471.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	224.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	22.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	278.5				
	仮設工		式	1		338,800	工種行	
	交通管理工		式	1		338,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	28				
直接工事費			式	1		10,304,331		
	(処分費等)		式	1		971,960		
共通仮設費			式	1		2,091,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		2,091,000		
純工事費			式	1		12,395,331		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	現場	管理	費	式	1		5,185,000		
工事	原			式	1		17,580,331		
	一般	管理	費等	式	1		3,359,669		
工事	価			式	1		20,940,000		
	消費	税	相当額	式	1		2,094,000		
設計	価			式	1		23,034,000		