

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0025-0C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘8丁目 地内他						
路線・河川名	新香里環状線						
工事名	新香里環状線道路補修工事 (R4-13)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式  区画線工 一式  仮設工 一式    施工延長 L=348.3m</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>18,302,900 円    16,639,000 円  1,663,900 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		7,942,544	費目行	
	舗装工		式	1		6,892,253	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		6,892,253	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	279.8				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	1,897.2				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	532.0				
		不陸整正 補足材料無	m2	532.0				
		殻運搬(路面切削) DID有り 7.5km以下 良好	m3	148.1				
		殻処分 アスファルト塊(切削)	m3	148.1				
	区画線工		式	1		699,391	工種行	
		区画線工	式	1		699,391	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	370.0				
		区画線工(材工共) グリーン巾15cm(通学路) 昼間施工	m	58.3				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	365.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	190.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	12.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	132.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	200.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	65.2				
	仮設工		式	1		350,900	工種行	
	交通管理工		式	1		350,900	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時) 実働8h(交替要員無)	人日	29.0				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事	費		式	1		7,942,544		
	(処分	費等)		式	1		696,070		
共通	仮設	費		式	1		1,711,000		
	共通	仮設	費(率計上)	式	1		1,711,000		
純	工事	費		式	1		9,653,544		
	現場	管理	費	式	1		4,243,000		
工事	原価			式	1		13,896,544		
	一般	管理	費等	式	1		2,742,456		
工事	価格			式	1		16,639,000		
	消費	税	相当額	式	1		1,663,900		
設計	価格			式	1		18,302,900		