

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0027-0C0					
施工場所	枚方市 伊加賀東町 地内他						
路線・河川名	枚方公園前線						
工事名	枚方公園前線道路補修工事 (R4-15)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=225.3m </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">14,569,500 円</p> <p style="text-align: right;">13,245,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,324,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		6,213,827	費目行	
	舗装工		式	1		5,181,045	工種行	
		切削オーバーレイ工 昼間施工	式	1		2,533,347	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	72.1				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m ²	979.8				
		不陸整正 補足材料無	m ²	979.8				
		殻運搬(路面切削) DID有り 3.5km以下 良好	m ³	49.0				
		殻処分 アスファルト塊(切削)	m ³	49.0				
		切削オーバーレイ工 夜間施工	式	1		2,647,698	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	38.2				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m ²	311.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	380.9				
		不陸整正 補足材料無	m2	380.9				
		殻運搬(路面切削) DID有り 3.5km以下 良好	m3	53.7				
		殻処分 アスファルト塊(切削)(夜間料金)	m3	53.7				
	排水	構造物工	式	1		245,355	工種行	
		作業土工 夜間施工	式	1		87,771	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	7.3				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	2.7				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好	m3	4.3				
		残土等処分 廃路盤材(水硬性スラグ)(夜間料金)	m3	2.0				
		残土等処分 廃路盤材(粒調スラグ)(夜間料金)	m3	2.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	管渠工 夜間施工		式	1		157,584	種別行	
		暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	13.4				
	区画線工		式	1		139,591	工種行	
	区画線工 昼間施工		式	1		33,741	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	10.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	13.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	24.8				
	区画線工 夜間施工		式	1		105,850	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	35.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	44.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.8				
	構造物撤去工		式	1		57,298	工種行	
	排水構造物撤去工 夜間施工		式	1		39,878	種別行	
		ヒューム管(B形管) 撤去 300mm	m	13.4				
	運搬処理工 夜間施工		式	1		17,420	種別行	
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1.0				
		残土等処分 コンクリート二次製品(夜間料金)	m3	0.5				
	仮設工		式	1		590,538	工種行	
	工事用道路工 夜間施工		式	1		136,788	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	26.8				
		舗装版破碎積込	m2	13.4				
		殻運搬 アスファルト塊 有 3.5km以下 良好	m3	1.3				
		殻処分 アスファルト塊(掘削)(夜間料金)	m3	1.3				
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 RM-30	m2	13.4				
		上層路盤(車道・路肩部) HMS-25 150mm 1層施工	m2	13.4				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 100mm 再生粗粒度 アスコン(20) 無し	m2	13.4				
		交通管理工 昼間施工	式	1		181,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	15.0				
		交通管理工 夜間施工	式	1		272,250	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	15.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事費			式	1		6,213,827		
	(処分費等)			式	1		651,592		
共通	仮設費			式	1		1,375,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,375,000		
純	工事費			式	1		7,588,827		
	現場管理費			式	1		3,440,000		
工事	原価			式	1		11,028,827		
	一般管理費等			式	1		2,216,173		
工事	価格			式	1		13,245,000		
	消費税相当額			式	1		1,324,500		
設計	価格			式	1		14,569,500		