

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0026-0C0					
施 工 場 所	枚方市 茄子作4丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	ちびっこ広場2 他						
工 事 名	ちびっこ広場2他公園施設改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">ちびっこ広場2 施設整備工 雨水排水設備工 一式 構造物撤去工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式</p> <p style="text-align: center;">ちびっこ広場35 施設整備工 管理施設整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式</p> <p style="text-align: center;">小規模公園64 施設整備工 雨水排水設備工 一式 構造物撤去工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">3,458,400 円</p> <p style="text-align: right;">3,144,000 円</p> <p style="text-align: right;">314,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ちびっこ	広場			式	1			費目行	
施設整備	工			式	1		842,763	費目行	
	雨水排水	設備工		式	1		349,967	工種行	
		作業土工		式	1		27,988	種別行	
		床掘り 土砂 現場制約あり		m3	3.4				
		側溝工		式	1		289,730	種別行	
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300A・300*240*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャラン40~0 0.4m3/10m		m	34.3				
		鋼製グレーチング(U字溝用) 歩道用 300用 5.0kN/m2		枚	6				
		集水柵工		式	1		32,249	種別行	
		基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラン40~0		m2	0.4				
		型枠 一般型枠 小型構造物		m2	1.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300*400用T-25 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内 小運搬無し	m3	0.2				
	構造物撤去工		式	1		28,869	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		28,869	種別行	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	0.7				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.5				
		殻運搬処理 Co殻(無筋)	m3	0.5				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.9				
		殻運搬処理 Co殻(有筋)	m3	0.9				
	管理施設整備工		式	1		379,227	工種行	
	柵工		式	1		379,227	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	18				
		金網・支柱 (立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	33.0				
		金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) 3.2*40mm 塗装H1800	m	33.0				
	仮設工		式	1		84,700	工種行	
	交通管理工		式	1		84,700	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 (8時~17時) 実働8h (交替要員無)	人日	7				
ちびっこ広場35			式	1			費目行	
施設整備工			式	1		297,657	費目行	
	管理施設整備工		式	1		196,280	工種行	
	門扉工		式	1		196,280	種別行	
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)	基	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		門扉 両開き	基	1				
		門扉(材料費) H=1800W=4000(両開き)丸柱、溶融亜鉛メッキ仕上	基	1				
	公園施設	等撤去・移設工	式	1		101,377	工種行	
	公園施設	撤去工	式	1		101,377	種別行	
		支柱工撤去 撤去	本	36				
		立入り防止柵 金網撤去	m	66.8				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.5				
		殻運搬処理 Co殻(無筋)	m3	0.5				
		スクラップ運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1				
小規模公園	64		式	1			費目行	
施設整備工			式	1		420,567	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨水	排水	設備工	式	1		173,622	工種行	
	作業	土工	式	1		8,232	種別行	
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	1.0				
		側溝工	式	1		160,276	種別行	
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅150*高150*長600mm L=600mm・60kg/ 個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40 ^φ 0.21m3/10m	m	34.0				
		集水桝工	式	1		5,114	種別行	
		プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下 砕石有り	基	1				
		プレキャスト集水桝(材料費)	基	1				
		構造物撤去工	式	1		43,058	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		43,058	種別行	
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		コンクリート殻運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1				
		殻処理 Co殻(有筋)	m3	0.6				
	管理施設	整備工	式	1		155,487	工種行	
		柵工	式	1		155,487	種別行	
		支柱工撤去・再設置 撤去・再設置	本	27				
		立入り防止柵 金網撤去・再設置	m	34.0				
	仮設工		式	1		48,400	工種行	
		交通管理工	式	1		48,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4				
直接工事費			式	1		1,560,987		
		(処分費等)	式	1		15,249		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通	仮設費		式	1		201,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		201,000		
純	工事費		式	1		1,761,987		
	現場管理費		式	1		825,000		
工事	原価		式	1		2,586,987		
	一般管理費等		式	1		588,532		
	諸経費対象外		式	1		-31,519		
工事	価格		式	1		3,144,000		
	消費税相当額		式	1		314,400		
設計	価格		式	1		3,458,400		