

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0026-1C0					
施工場所	枚方市 茄子作4丁目 地内 他						
路線・河川名	ちびっこ広場2 他						
工事名	ちびっこ広場2他公園施設改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>ちびっこ広場2 施設整備工 雨水排水設備工 一式 構造物撤去工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式</p> <p>ちびっこ広場35 施設整備工 管理施設整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式</p> <p>小規模公園64 施設整備工 雨水排水設備工 一式 構造物撤去工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式</p>	<p>ちびっこ広場2 施設整備工 雨水排水設備工 一式 構造物撤去工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式</p> <p>ちびっこ広場35 施設整備工 管理施設整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式</p> <p>小規模公園64 施設整備工 雨水排水設備工 一式 構造物撤去工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式</p>
設 計 金 額 (内 訳)	3,458,400 円	3,588,200 円
工 事 価 格	3,144,000 円	3,262,000 円
消 費 税 等 相 当 額	314,400 円	326,200 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3,087,700 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 2,807,000 円 消費税等相当額 280,700 円	変更契約金額 (税込み) 3,203,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 2,912,000 円 消費税等相当額 291,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
ちびっこ	広場			式	1			費目行	
施設整備工				式	1		842,763	費目行	
					1		901,218		
	雨水排水設備工			式	1		349,967	工種行	
					1		360,783		
	作業土工			式	1		27,988	種別行	
					1		38,804		
		床掘り 土砂 現場制約あり		m3	3.4				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り		m3	1.8				
	側溝工			式	1		289,730	種別行	
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・300A・300*240*600 制約無 場所補正無 砕石有		m	34.3				
		鋼製グレーチング(U字溝用) 歩道用 300用 5.0kN/m2		枚	6				
	集水柵工			式	1		32,249	種別行	
		基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0		m2	0.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.9				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300*400用T-25 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.2				
	構造物撤去工		式	1		28,869	工種行	
				1		76,508		
	構造物取壊し工		式	1		28,869	種別行	
				1		76,508		
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	0.7				
				26.7				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.5				
		殻運搬処理 Co殻(無筋)	m3	0.5				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.9				
				1.8				
		殻運搬処理 Co殻(有筋)	m3	0.9				
				1.8				
	管理施設整備工		式	1		379,227	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	柵工		式	1		379,227	種別行	
	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)		基	18				
	金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m		m	33.0				
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*40mm塗装H1800		m	33.0				
	仮設工		式	1		84,700	工種行	
	交通管理工		式	1		84,700	種別行	
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	7				
ちびっこ広場35			式	1			費目行	
施設整備工			式	1		297,657	費目行	
管理施設整備工			式	1		196,280	工種行	
	門扉工		式	1		196,280	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)	基	2				
		門扉 両開き	基	1				
		門扉(材料費) H=1800W=4000(両開き)丸柱、溶融亜鉛メッキ仕上	基	1				
	公園施設等撤去・移設工		式	1		101,377	工種行	
	公園施設撤去工		式	1		101,377	種別行	
		支柱工撤去 撤去	本	36				
		立入り防止柵 金網撤去	m	66.8				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m ³	0.5				
		殻運搬処理 Co殻(無筋)	m ³	0.5				
		スクラップ 運搬 <small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.5t超0.8t以下</small>	回	1				
小規模公園64			式	1			費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備工			式	1		420,567	費目行	
雨水排水設備工			式	1		173,622	工種行	
作業土工			式	1		8,232	種別行	
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	1.0				
側溝工			式	1		160,276	種別行	
		U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅150*高150*長600mm L=600mm*60kg/個以下 制約無 場所補</small>	m	34.0				
集水桝工			式	1		5,114	種別行	
		プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下 砕石有り	基	1				
		プレキャスト集水桝(材料費)	基	1				
構造物撤去工			式	1		43,058	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		43,058	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.6				
		コンクリート殻運搬 <small>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 1.1t超1.5t以下</small>	回	1				
		殻処理 Co殻(有筋)	m3	0.6				
	管理施設整備工		式	1		155,487	工種行	
	柵工		式	1		155,487	種別行	
		支柱工撤去・再設置 撤去・再設置	本	27				
		立入り防止柵 金網撤去・再設置	m	34.0				
	仮設工		式	1		48,400	工種行	
	交通管理工		式	1		48,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4				
直接工事費			式	1		1,560,987		
				1		1,619,442		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(処分費等)				式	1		15,249		
					1		20,874		
共通仮設費				式	1		201,000		
					1		208,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		201,000		
					1		208,000		
純工事費				式	1		1,761,987		
					1		1,827,442		
現場管理費				式	1		825,000		
					1		855,000		
工事原価				式	1		2,586,987		
					1		2,682,442		
一般管理費等				式	1		588,532		
					1		611,077		
諸経費対象外				式	1		-31,519		
工事価格				式	1		3,144,000		
					1		3,262,000		
消費税相当額				式	1		314,400		
					1		326,200		
設計価格				式	1		3,458,400		
					1		3,588,200		