

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
<p>事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日</p>							
<h1>変更設計書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0027-1C0					
施工場所	枚方市 伊加賀東町 地内他						
路線・河川名	枚方公園前線						
工事名	枚方公園前線道路補修工事 (R4-15)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=225.3m	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=225.3m
設 計 金 額 (内 訳)	14,569,500 円	15,470,400 円
工 事 価 格	13,245,000 円	14,064,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,324,500 円	1,406,400 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 13,053,700 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 11,867,000 円 消費税等相当額 1,186,700 円	変更契約金額 (税込み) 13,860,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 12,600,000 円 消費税等相当額 1,260,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		6,213,827	費目行	
				1		6,502,405		
舗装工			式	1		5,181,045	工種行	
		切削オーバーレイ工 昼間施工	式	1		2,533,347	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	72.1				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	979.8				
		不陸整正 補足材料無	m2	979.8				
		殻運搬(路面切削) DID有り 3.5km以下 良好	m3	49.0				
		殻処分 アスファルト塊(切削)	m3	49.0				
		切削オーバーレイ工 夜間施工	式	1		2,647,698	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	38.2				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	311.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	380.9				
		不陸整正 補足材料無	m2	380.9				
		殻運搬(路面切削) DID有り 3.5km以下 良好	m3	53.7				
		殻処分 アスファルト塊(切削)(夜間料金)	m3	53.7				
	排水	構造物工	式	1		245,355	工種行	
				1		218,815		
		作業土工 夜間施工	式	1		87,771	種別行	
				1		85,937		
		床掘り 土砂 小規模	m3	7.3				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	2.7				
				3.1				
		土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好</small>	m3	4.3				
		残土等処分 廃路盤材(水硬性スラグ)(夜間料金)	m3	2.0				
		残土等処分 廃路盤材(粒調スラグ)(夜間料金)	m3	2.3				
				1.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	管渠工 夜間施工		式	1		157,584	種別行	
				1		132,878		
		暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	13.4				
				0				
		暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m					
				13.4				
		曲管接続 φ200 22° 1/2 360° 巻	箇所					
				1				
	区画線工		式	1		139,591	工種行	
	区画線工 昼間施工		式	1		33,741	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	10.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	13.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	24.8				
	区画線工 夜間施工		式	1		105,850	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	35.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ギャップ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	44.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.8				
	構造物撤去工		式	1		57,298	工種行	
	排水構造物撤去工 夜間施工		式	1		39,878	種別行	
		ヒューム管(B形管) 撤去 300mm	m	13.4				
	運搬処理工 夜間施工		式	1		17,420	種別行	
		現場発生品・支給品運搬 ルン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1.0				
		残土等処分 コンクリート二次製品(夜間料金)	m3	0.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工		式	1		590,538	工種行	
				1		905,656		
	工事用道路工 夜間施工		式	1		136,788	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	26.8				
		舗装版破碎積込	m ²	13.4				
		殻運搬 アスファルト塊 有 3.5km以下 良好	m ³	1.3				
		殻処分 アスファルト塊(掘削)(夜間料金)	m ³	1.3				
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 RM-30	m ²	13.4				
		上層路盤(車道・路肩部) HMS-25 150mm 1層施工	m ²	13.4				
		表層(車道・路肩部) 1.4mm未満(平均仕上り厚50mm以下) 100mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	m ²	13.4				
	作業土工 夜間施工		式	-----		-----	種別行	
				1		43,806		
		床掘り 土砂 小規模	m ³	-----		-----		
				3.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.4				
		土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好</small>	m3	2.2				
		残土等処分 廃路盤材(クラッシュラン)(夜間料金)	m3	2.2				
		仮水路工	式	1		89,812	種別行	
		暗渠排水管 据付・撤去 直管 200~400mm	m	7.0				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下</small>	回	1.0				
		残土等処分 廃プラスチック処分費	m3	0.1				
		交通管理工 昼間施工	式	1		181,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	15.0				
		交通管理工 夜間施工	式	1		272,250	種別行	
				1		453,750		
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	15.0				
				25.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		6,213,827		
					1		6,502,405		
(処分費等)				式	1		651,592		
					1		669,080		
共通仮設費				式	1		1,375,000		
					1		1,593,900		
共通仮設費				式	1				
					1		152,900		
準備費				式	1				
					1		152,900		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,375,000		
					1		1,441,000		
純工事費				式	1		7,588,827		
					1		8,096,305		
現場管理費				式	1		3,440,000		
					1		3,629,000		
工事原価				式	1		11,028,827		
					1		11,725,305		
一般管理費等				式	1		2,216,173		
					1		2,338,695		
工事価格				式	1		13,245,000		
					1		14,064,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		1,324,500		
					1		1,406,400		
設計	価格			式	1		14,569,500		
					1		15,470,400		