

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DETM03-1C0					
施工場所	枚方市 池之宮4丁目 地内 他						
路線・河川名	中宮津田線						
工事名	(令和3年度リフレッシュ整備事業) 中宮津田線舗装修繕工事 (その2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=537.0m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=537.0m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	94,033,500 円	108,886,800 円
工 事 価 格	85,485,000 円	98,988,000 円
消 費 税 等 相 当 額	8,548,500 円	9,898,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 85,690,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 77,900,000 円 消費税等相当額 7,790,000 円	変更契約金額 (税込み) 99,224,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 90,204,000 円 消費税等相当額 9,020,400 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		49,226,075	費目行	
				1		57,110,226		
道路土工			式	1		7,096,020	工種行	
				1		9,869,637		
掘削工			式	1		7,096,020	種別行	
				1		9,869,637		
		掘削【夜間】【時間制約有】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1,100				
				300				
		掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	---				
				790				
		土砂運搬処理【夜間】【時間制約有】 廃路盤材	m3	360				
				300				
		土砂運搬処理【夜間】 廃路盤材	m3	---				
				790				
		土砂運搬処理【夜間】【時間制約有】 土砂	m3	730				
				0				
舗装工			式	1		24,375,620	工種行	
				1		29,022,894		
舗装打換工（共通）			式	1		5,318,971	種別行	
				1		10,383,389		
		舗装版切断【夜間】【時間制約有】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	585				
				0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	33				
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	3,550				
		舗装版破碎【夜間】【時間制約有】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	3,630				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,000				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	2,630				
		殻運搬処分【夜間】【時間制約有】 As殻	m3	363				
		殻運搬処分【夜間】 As殻	m3	100				
		殻運搬処分【夜間】 As殻	m3	263				
		舗装打換工（排水性舗装）	式	1		17,345,295	種別行	
			式	1		16,979,048		
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間制約有】 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	3,260				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1,000				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	2,270				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間制約有】 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	3,260				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	1,000				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	2,270				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		<b>基層(車道・路肩部)【夜間】【時間制約有】</b> 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	2,960				
				890				
		<b>基層(車道・路肩部)【夜間】</b> 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	-----				
				2,070				
		<b>排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】【時間制約有】</b> 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物ボ-ラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入)	m2	301				
				108				
		<b>排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】</b> 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物ボ-ラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入)	m2	-----				
				193				
		排水性舗装材料	現場	1				
		<b>排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間制約有】</b> 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ボ-ラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入)	m2	2,960				
				890				
		<b>排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】</b> 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ボ-ラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入)	m2	-----				
				2,070				
		<b>排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間制約有】</b> 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ボ-ラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	301				
				108				
		<b>排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】</b> 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ボ-ラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	-----				
				193				
		舗装打換工(改質As舗装)	式	1		1,711,354	種別行	
				1		1,660,457		
		<b>下層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間制約有】</b> 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	362				
				0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	362				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間制約有】 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	362				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	0				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	362				
		基層(車道・路肩部)【夜間】【時間制約有】 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	362				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	0				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	362				
		表層(車道・路肩部)【夜間】【時間制約有】 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 コム入り(PKR-T)	m2	362				
		表層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 コム入り(PKR-T)	m2	0				
		表層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 コム入り(PKR-T)	m2	362				
	排水	構造物工	式	1		228,214	工種行	
			式	1		220,024		
	排水	構造物工	式	1		228,214	種別行	
			式	1		220,024		
		暗渠排水管【夜間】【時間制約有】 据付 直管 50 150mm	m	20				
		暗渠排水管【夜間】 据付 直管 50 150mm	m	0				
		暗渠排水管【夜間】 据付 直管 50 150mm	m	20				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		フィルター材【夜間】【時間制約有】 単粒度砕石4号30-20	m3	1.3				
				0				
		フィルター材【夜間】 単粒度砕石4号30-20	m3	-----				
				1.3				
		集水柵蓋交換【昼間・夜間】【時間制約有】	個所	3				
				0				
		集水柵蓋交換【昼間・夜間】	個所	-----				
				3				
		コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満【時間制約有】	孔	39				
				19				
		コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔	-----				
				20				
		殻運搬処分【夜間】【時間制約有】 コンクリート	m3	0.2				
				0				
		殻運搬処分【夜間】 コンクリート	m3	-----				
				0.2				
区画線工			式	1		1,231,151	工種行	
				1		1,090,441		
区画線工			式	1		1,231,151	種別行	
				1		1,090,441		
		区画線設置(標準単価)【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	493				
				493				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	96				
				96				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	370				
				370				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	33				
				33				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有	m	86				
				86				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有	m	179				
				179				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	39				
				39				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	17				
				17				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	7				
				7				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4				
				4				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	129				
				129				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	72				
				72				



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	地盤改良工			式	1		12,265,770	工種行	
					1		11,915,980		
	路床安定処理工			式	1		12,265,770	種別行	
					1		11,915,980		
		安定処理【夜間】【時間制約有】 バックホウ路床 1m以下 7.8t/100m2		m2	3,630				
					1,000				
		安定処理【夜間】 バックホウ路床 1m以下 7.8t/100m2		m2	-----				
					2,630				
	仮設工			式	1		4,029,300	工種行	
					1		4,991,250		
	交通管理工			式	1		4,029,300	種別行	
					1		4,991,250		
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	222				
					275				
直接工事費				式	1		49,226,075		
					1		57,110,226		
(処分費等)				式	1		5,694,136		
					1		4,881,646		
共通仮設費				式	1		7,109,300		
					1		8,209,300		
共通仮設費				式	1		21,300		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			技術管理費	式	1		21,300		
			共通仮設費(率計上)	式	1		7,088,000		
					1		8,188,000		
純工事費				式	1		56,335,375		
					1		65,319,526		
			現場管理費	式	1		17,655,000		
					1		20,403,000		
工事原価				式	1		73,990,375		
					1		85,722,526		
			一般管理費等	式	1		11,494,625		
					1		13,265,474		
工事価格				式	1		85,485,000		
					1		98,988,000		
			消費税相当額	式	1		8,548,500		
					1		9,898,800		
設計価格				式	1		94,033,500		
					1		108,886,800		