

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和4年度	設 計 書 番 号	22DB0030-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘6丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	香里ヶ丘17号線他						
工 事 名	香里ヶ丘17号線他道路排水施設補修工事(R4-17)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>香里ヶ丘17号線 排水構造物工 一式、舗装工 一式、仮設工 一式 施工延長L=4.9m 香里園1号線 排水構造物工 一式、舗装工 一式、仮設工 一式 施工延長L=20.7m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,847,800 円 3,498,000 円 349,800 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持	(香里ヶ丘17号線)			式	1		411,073	費目行	
	排水	構造物工		式	1		200,914	工種行	
		作業土工		式	1		4,227	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	0.3				
		掘削土運搬処理 クラッシュラン		m3	0.3				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	0.3				
		側溝工		式	1		196,687	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要		m3	0.2				
		殻運搬処理 Co殻 無筋		m3	0.2				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		孔	28				
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン補 無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理		kg	4.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.1				
		コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.2				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-25 コンクリート鋼製40 を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	m	4.9				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 400*600用T-25 コンクリート鋼 製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅 W=1.6m 5.0m以下 0.2t超0.3t以下	回	1				
	舗装工		式	1		94,071	工種行	
	舗装工 施工時		式	1		12,082	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.0				
		舗装版破碎積込	m2	5.0				
		殻運搬処理 As殻	m3	0.2				
	舗装工 復旧時		式	1		81,989	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.5				
		舗装版破碎積込	m2	20.5				
		殻運搬処理 As殻	m3	1.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	20.5				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	20.5				
	仮設工		式	1		116,088	工種行	
		敷鉄板設置撤去	式	1		7,188	種別行	
		敷鉄板設置・撤去	m2	12.0				
		しま鋼板賃料 22*1219*2438 供用7日	m2	12.0				
	交通管理工		式	1		108,900	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	9.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持	(香里園1号線)			式	1		824,527	費目行	
	排水	構造物工		式	1		280,571	工種行	
		作業土工		式	1		19,294	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	1.8				
		掘削土運搬処理 クラッシュラン		m3	1.3				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	0.4				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	1.2				
		側溝工		式	1		202,357	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要		m3	0.5				
		コンクリートはつり 3cm以下		m2	4.0				
		殻運搬処理 Co殻 無筋		m3	0.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔	43				
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル 無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理	kg	6.4				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	8.8				
		コンクリート 小型構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	0.7				
		モルタル上塗り 厚1cm 高炉1:225kg入袋物	m ²	4.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m ³	0.1				
		集水桝設置	式	1		58,920	種別行	
		現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉) 0.30m ³ を超え0.32m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 400*500用T-14・6滑止 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1				
	舗装工		式	1		435,056	工種行	
	舗装工 施工時		式	1		27,565	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	23.6				
		舗装版破碎積込	m2	11.0				
		殻運搬処理 As殻	m3	0.5				
	舗装工 復旧時		式	1		407,491	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11.5				
		舗装版破碎積込	m2	108.5				
		殻運搬処理 As殻	m3	5.4				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	108.5				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	108.5				
	仮設工		式	1		108,900	工種行	
	交通管理工		式	1		108,900	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	9.0				
直接	工事費			式	1		1,235,600		
		(処分費等)		式	1		44,151		
共通	仮設費			式	1		432,400		
	共通	仮設費		式	1		23,400		
		運搬費		式	1		23,400		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		409,000		
純	工事費			式	1		1,668,000		
		現場管理費		式	1		1,192,000		
工事	原価			式	1		2,860,000		
		一般管理費等		式	1		650,535		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	諸経費対象外			式	1		-12,535		
工事	価格			式	1		3,498,000		
	消費税相当額			式	1		349,800		
設計	価格			式	1		3,847,800		