

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DETM03-0C0					
施工場所	枚方市 池之宮4丁目 地内 他						
路線・河川名	中宮津田線						
工事名	(令和3年度リフレッシュ整備事業) 中宮津田線舗装修繕工事 (その2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施工延長 L=537.0m</p> <p>道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>94,033,500 円</p> <p>85,485,000 円</p> <p>8,548,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		49,226,075	費目行	
	道路土工		式	1		7,096,020	工種行	
		掘削工	式	1		7,096,020	種別行	
		掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1,100				
		土砂運搬処理【夜間】 廃路盤材	m3	360				
		土砂運搬処理【夜間】 土砂	m3	730				
	舗装工		式	1		24,375,620	工種行	
		舗装打換工（共通）	式	1		5,318,971	種別行	
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	585				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	3,630				
		殻運搬処分【夜間】 As殻	m3	363				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装打換工（排水性舗装）	式	1		17,345,295	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	3,260				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	3,260				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	2,960				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	301				
		排水性舗装材料	現場	1				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	2,960				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	301				
		舗装打換工（改質As舗装）	式	1		1,711,354	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	362				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	362				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	362				
		表層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り (PKR-T)	m2	362				
	排水	構造物工	式	1		228,214	工種行	
		排水構造物工	式	1		228,214	種別行	
		暗渠排水管【夜間】 据付 直管 50 150mm	m	20				
		フィルター材【夜間】 単粒度碎石4号30-20	m3	1.3				
		集水桝蓋交換【昼間・夜間】	個所	3				
		コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔	39				
		殻運搬処分【夜間】 コンクリート	m3	0.2				
	区画線工		式	1		1,231,151	工種行	
		区画線工	式	1		1,231,151	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	493				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	96				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	370				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	33				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	86				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	179				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	39				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	17				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	7				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	129				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	72				
	地盤改良工		式	1		12,265,770	工種行	
	路床安定処理工		式	1		12,265,770	種別行	
		安定処理【夜間】 ハック杓 路床 1m以下 7.8t/100m2	m2	3,630				
	仮設工		式	1		4,029,300	工種行	
	交通管理工		式	1		4,029,300	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	222				
	直接工事費		式	1		49,226,075		
	(処分費等)		式	1		5,694,136		
	共通仮設費		式	1		7,109,300		
	共通仮設費		式	1		21,300		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			技術管理費	式	1		21,300		
			共通仮設費(率計上)	式	1		7,088,000		
純	工	事	費	式	1		56,335,375		
			現場管理費	式	1		17,655,000		
工	事	原	価	式	1		73,990,375		
			一般管理費等	式	1		11,494,625		
工	事	価	格	式	1		85,485,000		
			消費税相当額	式	1		8,548,500		
設	計	価	格	式	1		94,033,500		