

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0029-0C0					
施工場所	枚方市 宮之阪1丁目 地内						
路線・河川名	禁野春日線						
工事名	禁野春日線道路補修工事(R4-16)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装 舗装工 一式 区画線工 一式 道路付属物設置工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=142.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5,790,400 円 5,264,000 円 526,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装			式	1		2,374,757	費目行	
	舗装工		式	1		1,609,910	工種行	
		舗装打ち換え工	式	1		1,609,910	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9.1				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	630.1				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 7.0km以下 良好	m3	31.5				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	630.1				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	630.1				
	区画線工		式	1		55,248	工種行	
		区画線工	式	1		55,248	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	158.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	13.0				
	道路付属物設置工		式	1		588,599	工種行	
	道路付属物設置撤去工		式	1		588,599	種別行	
		道路付属物撤去工(車線分離標) 貼付式 10本以上30本未満 夜間無 制約無	本	18				
		道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ポール)設置) 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80・ベース径φ250・ 高さ650mm 10本以上30本未満 夜間無 制約無	本	25				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅 W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
		廃プラスチック処分費	m3	0.1				
	仮設工		式	1		121,000	工種行	
	交通管理工		式	1		121,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時) 実働8h(交替要員無)	人日	10				
	直接工事費		式	1		2,374,757		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	(処分費等)			式	1		149,050		
共通	仮設費			式	1		549,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		549,000		
純	工事費			式	1		2,923,757		
	現場管理費			式	1		1,379,000		
工事	原価			式	1		4,302,757		
	一般管理費等			式	1		961,243		
工事	価格			式	1		5,264,000		
	消費税相当額			式	1		526,400		
設計	価格			式	1		5,790,400		