

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0033-0C0					
施 工 場 所	枚方市 牧野下島町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	京牧住第4号線 他						
工 事 名	京牧住第4号線他道路補修工事(R4-19)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長 京牧住第4号線 : L=115.4m 下島宇山線 : L=32.0m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,701,400 円</p> <p>4,274,000 円</p> <p>427,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		1,953,062	費目行	
	舗装工(京牧住第4号線)		式	1		1,511,897	工種行	
	舗装打換え工		式	1		1,511,897	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	20.0				
	舗装版破碎		m ²	521.9				
	殻運搬処理 As殻(掘削)		m ³	26.1				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m ²	521.9				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m ²	521.9				
	仮設工(京牧住第4号線)		式	1		181,500	工種行	
	交通管理工		式	1		181,500	種別行	
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	15				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工	(下島宇山線)			式	1		211,265	工種行	
	舗装打換え工			式	1		211,265	種別行	
	掘削・積込			m3	5.4				
	土砂								
	残土運搬処理			m3	5.4				
	砂質土								
	上層路盤(歩道部)			m2	41.6				
	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30								
	表層(歩道部)			m2	41.6				
	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度								
	アスコン(13) プライムコートPK-3								
仮設工	(下島宇山線)			式	1		48,400	工種行	
	交通管理工			式	1		48,400	種別行	
	交通誘導警備員B			人日	4				
	昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)								
直接工事費				式	1		1,953,062		
	(処分費等)			式	1		165,973		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費	式	1		441,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		441,000		
純工事費	式	1		2,394,062		
現場管理費	式	1		1,108,000		
工事原価	式	1		3,502,062		
一般管理費等	式	1		771,938		
工事価格	式	1		4,274,000		
消費税相当額	式	1		427,400		
設計価格	式	1		4,701,400		