

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0035-0C0					
施工場所	枚方市 村野南町 地内						
路線・河川名	村野南町2号線						
工事名	村野南町2号線道路補修工事 (R4-20)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=94.4m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,471,600 円 3,156,000 円 315,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		1,448,960	費目行	
	舗装工		式	1		1,291,576	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,291,576	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	21.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	571.7				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下 良好	m3	28.6				
		残土等処分 アスファルト塊(掘削)	m3	28.6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	571.7				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	571.7				
	区画線工		式	1		84,784	工種行	
		区画線工	式	1		84,784	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	187.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	38.6				
	仮設工		式	1		72,600	工種行	
	交通管理工		式	1		72,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6.0				
直接工事費			式	1		1,448,960		
	(処分費等)		式	1		134,420		
共通仮設費			式	1		324,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		324,000		
純工事費			式	1		1,772,960		
	現場管理費		式	1		815,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価			式	1		2,587,960		
	一般管理費等			式	1		568,040		
工事	価格			式	1		3,156,000		
	消費税相当額			式	1		315,600		
設計	価格			式	1		3,471,600		