

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 4年度</p> <p>支出費目 : 建-21 建設改良費 (配水支管)</p> <p style="margin-left: 20px;">: 建-21 建設改良費 (依頼)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 楠葉野田 1・2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 楠葉第15号線他</p> <p>工事名 : 楠葉野田 2丁目口径200mm以下配水管改良工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	令和 3年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 4年 5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	48,310,000 円	
消費税相当額	4,831,000 円	
工事費	53,141,000 円	

工 事 概 要

建設改良費 (配水支管)

種 別	形 質	単 位	当 初	
布設工	D I P φ 2 0 0	m	1 1 3 . 7	
	D I P φ 1 0 0	m	2 . 2	
	D I P φ 7 5	m	8 . 6	
	P E φ 7 5	m	1 2 0 . 4	
	P E φ 5 0	m	4 0 . 7	
	H I V P φ 5 0	m	3 . 2	
	P E φ 4 0	m	1 . 5	
	H I V P φ 4 0	m	1 0 . 1	
	設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3
		仕切弁 φ 7 5	箇所	2
仕切弁 φ 5 0		箇所	4	
撤去工	消火栓 φ 7 5	箇所	1	
	C I P φ 2 0 0	m	1 1 3	
	D I P φ 7 5	m	4	
	H I V P φ 5 0	m	7 6	
	V L P φ 5 0	m	2	
	H I V P φ 4 0	m	5 2	
	H I V P φ 3 0	m	2 8	
	V P φ 2 5	m	4 9	
給水管接合替工	箇所	4 1		
仮設給水替工	式	1		
付帯工	式	1		

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事（配水支管）							(2,837,130) 5,007,533	
	材料費			式	1	(2,837,130) 2,837,130	(2,837,130) 2,837,130	
	土工			式	1	1,585,487	1,585,487	
	管工			式	1	584,916	584,916	
φ75本管工事（配水支管）							(1,355,552) 3,648,509	
	材料費			式	1	(1,355,552) 1,845,302	(1,355,552) 1,845,302	
	土工			式	1	1,460,686	1,460,686	
	管工			式	1	342,521	342,521	
φ50本管工事（配水支管）							(395,358) 1,368,410	
	材料費			式	1	(395,358) 669,758	(395,358) 669,758	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	582,378	582,378	
	管工			式	1	116,274	116,274	
φ40本管工事（配水支管）							(143,707)	
	材料費			式	1	(9,963) 9,963	(9,963) 9,963	
	土工			式	1	126,988	126,988	
	管工			式	1	(133,744) 204,966	(133,744) 204,966	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							(171,992) 342,518	
	材料費			式	1	(171,992) 328,882	(171,992) 328,882	
	管工			式	1	13,636	13,636	
給水管接合替工事（配水支管）							(1,903,339) 3,751,537	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(8,300) 8,300	(8,300) 8,300	
	土工			式	1	720,760	720,760	
	管工			式	1	(1,895,039) 3,022,477	(1,895,039) 3,022,477	
仮設給水替工事（配水支管）							(1,895,654) 5,275,763	
	土工			式	1	1,787,535	1,787,535	
	管工			式	1	(1,895,654) 3,488,228	(1,895,654) 3,488,228	
不断水工事（依頼）							(1,326,912) 1,845,487	
	材料費			式	1	(1,326,912) 1,421,362	(1,326,912) 1,421,362	
	土工			式	1	73,977	73,977	
	管工			式	1	350,148	350,148	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管撤去工事（配水支管）							791	
	管工			式	1	140,231	140,231	
	現場発生品			式	1	-139,440	-139,440	
φ75本管撤去工事（配水支管）							6,076	
	管工			式	1	6,076	6,076	
φ50本管撤去工事（配水支管）							34,039	
	管工			式	1	34,039	34,039	
φ40本管撤去工事（配水支管）							226,928	
	土工			式	1	212,783	212,783	
	管工			式	1	14,145	14,145	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ30本管撤去工事（配水支管）							157,082	
	土工			式	1	149,422	149,422	
	管工			式	1	7,660	7,660	
φ25本管撤去工事（配水支管）							255,351	
	土工			式	1	243,834	243,834	
	管工			式	1	11,517	11,517	
舗装本復旧工事（配水支管）							3,317,082	
	土工			式	1	3,317,082	3,317,082	
仮設工（配水支管）							2,783,000	
	交通管理工			式	1	2,783,000	2,783,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(10,029,644) 28,362,023	
共通仮設費				式	1		3,115,119	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,020,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		95,119	
		運搬費		式	1		9,439	
			運搬費	式	1		9,439	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		31,477,142	
		現場管理費		式	1		9,647,000	

