

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

施工年度 : 令和 4年度 支出費目 : 建-18 建設改良費(配水支管) : : : 工事場所 : 枚方市 樋之上町 地内 路線河川名 : 主要地方道 京都守口線 他 工事名 : 樋之上町口径150mm以下配水管改良工事 : :	起案日 令和 年 月 日 決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表20項 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	決裁日 令和 年 月 日
	基 準 年 度 : 令和 3年度 単 価 適 用 月 度 : 令和 4年 5 月度 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事 地 域 補 正 : 一般交通影響あり②	

区 分	金 額	摘 要
工事価格	26,100,000 円	
消費税相当額	2,610,000 円	
工事費	28,710,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 0 5 . 2
	D I P φ 7 5	m	3 . 6
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	6 7
	D I P φ 7 5	m	4 6
給水管接合替工		箇所	3
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（配水支管）							(3,169,860) 5,556,908	
	材料費			式	1	(3,169,860) 3,416,810	(3,169,860) 3,416,810	
	土工			式	1	1,504,966	1,504,966	
	管工			式	1	635,132	635,132	
φ75本管工事（配水支管）							(115,415) 228,726	
	材料費			式	1	(115,415) 115,415	(115,415) 115,415	
	土工			式	1	75,235	75,235	
	管工			式	1	38,076	38,076	
φ150消火栓設置工事（配水支管）							(171,854) 353,273	
	材料費			式	1	(171,854) 328,744	(171,854) 328,744	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	24,529	24,529	
給水管接合替工事（配水支管）							(296,428) 520,689	
	土工			式	1	120,227	120,227	
	管工			式	1	(296,428) 400,462	(296,428) 400,462	
仮設給水替工事（配水支管）							(513,801) 1,289,227	
	材料費			式	1	(3,940) 3,940	(3,940) 3,940	
	土工			式	1	490,085	490,085	
	管工			式	1	(509,861) 795,202	(509,861) 795,202	
φ150本管撤去工事（配水支管）							(122,440) 2,228,522	
	材料費			式	1	(122,440) 122,440	(122,440) 122,440	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,085,100	2,085,100	
	管工			式	1	105,402	105,402	
	現場発生品			式	1	-84,420	-84,420	
φ75本管撤去工事（配水支管）							153,527	
	土工			式	1	114,663	114,663	
	管工			式	1	38,864	38,864	
舗装本復旧工事（配水支管）							3,340,903	
	土工			式	1	3,340,903	3,340,903	
仮設工							907,300	
	交通管理工			式	1	907,300	907,300	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(4,389,798) 14,579,075	
共通仮設費				式	1		1,838,479	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,837,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		1,479	
		運搬費		式	1		1,479	
			仮設材運搬費	式	1		1,479	
純工事費				式	1		16,417,554	
	現場管理費			式	1		5,536,000	
		現場管理費率計算額		式	1		5,536,000	
工事原価				式	1		21,953,554	

