

工 事 概 要

建設改良費（改良）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	EDIP φ 200	m	6. 5
	EDIP φ 150	m	3. 1
設置工	仕切弁 φ 200	箇所	3
	仕切弁 φ 150	箇所	1
	消火栓 φ 75	箇所	1
撤去工	CIP φ 200	m	7. 6
	CIP φ 150	m	3. 6
仮設工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事（更新）							(2,588,816) 4,226,258	
	材料費			式	1	(2,588,816) 3,036,216	(2,588,816) 3,036,216	
	土工			式	1	354,194	354,194	
	管工			式	1	835,848	835,848	
φ150本管工事（更新）							(1,026,498) 1,703,548	
	材料費			式	1	(1,026,498) 1,172,648	(1,026,498) 1,172,648	
	土工			式	1	76,871	76,871	
	管工			式	1	454,029	454,029	
φ200消火栓設置工事（更新）							(218,958) 407,756	
	材料費			式	1	(218,958) 375,848	(218,958) 375,848	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	31,908	31,908	
仮設給水替工事（更新）							(117,112) 252,736	
	土工			式	1	30,639	30,639	
	管工			式	1	(117,112) 222,097	(117,112) 222,097	
φ200本管撤去工事（更新）							26,686	
	管工			式	1	39,286	39,286	
	現場発生品			式	1	-12,600	-12,600	
φ150本管撤去工事（更新）							4,557	
	管工			式	1	4,557	4,557	
舗装本復旧工事（更新）							462,885	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,951,384) 7,520,026	
共通仮設費				式	1		1,094,517	
		共通仮設費率計算額		式	1		893,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		201,517	
		運搬費		式	1		783	
			運搬費 夜間	式	1		783	
		準備費		式	1		200,734	
			試験掘工 夜間/1m×2m 4箇所 夜間	式	1		200,734	
純工事費				式	1		8,614,543	
		現場管理費		式	1		2,763,000	

