

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0029-1C0					
施工場所	枚方市 宮之阪1丁目 地内						
路線・河川名	禁野春日線						
工事名	禁野春日線道路補修工事(R4-16)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装 舗装工 一式 区画線工 一式 道路付属物設置工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=142.0m	舗装 舗装工 一式 区画線工 一式 道路付属物設置工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=142.0m
設 計 金 額 (内 訳)	5,790,400 円	6,165,500 円
工 事 価 格	5,264,000 円	5,605,000 円
消 費 税 等 相 当 額	526,400 円	560,500 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 5,161,200 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 4,692,000 円 消費税等相当額 469,200 円	変更契約金額 (税込み) 5,494,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 4,995,000 円 消費税等相当額 499,500 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装			式	1		2,374,757	費目行	
				1		2,580,108		
舗装工			式	1		1,609,910	工種行	
				1		1,815,261		
	舗装打ち換え工		式	1		1,609,910	種別行	
				1		1,815,261		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9.1				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	630.1				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 7.0	m3	31.5				
				53.5				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	630.1				
				0				
		不陸整正 補足材料有 61mm以上67mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	---				
				630.1				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	630.1				
区画線工			式	1		55,248	工種行	
区画線工			式	1		55,248	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	158.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	13.0				
	道路	道路付属物設置工	式	1		588,599	工種行	
		道路付属物設置撤去工	式	1		588,599	種別行	
		道路付属物撤去工(車線分離標) 貼付式 10本以上30本未満 夜間無 制約無	本	18				
		道路付属物設置工(車線分離標(ラハール設置)) 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80・ベース径φ250・高さ650mm 10本以上	本	25				
		現場発生品・支給品運搬 ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
		廃プラスチック処分費	m3	0.1				
	仮設工		式	1		121,000	工種行	
		交通管理工	式	1		121,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		2,374,757		
					1		2,580,108		
(処分費等)				式	1		149,050		
					1		252,450		
共通仮設費				式	1		549,000		
					1		575,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		549,000		
					1		575,000		
純工事費				式	1		2,923,757		
					1		3,155,108		
現場管理費				式	1		1,379,000		
					1		1,444,000		
工事原価				式	1		4,302,757		
					1		4,599,108		
一般管理費等				式	1		961,243		
					1		1,005,892		
工事価格				式	1		5,264,000		
					1		5,605,000		
消費税相当額				式	1		526,400		
					1		560,500		
設計価格				式	1		5,790,400		
					1		6,165,500		