

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 4年度</p> <p>支出費目 : 建設改良費 (更新)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 宮之阪3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道宮之阪第13号線</p> <p>工事名 : 宮之阪3丁目口径200mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第13(3)表20項</p>		<p>書類名: 請負工事関連</p>	
	基 準 年 度 :	令和 3年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 4年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	13,740,000 円	14,830,000 円	1,090,000 円
消費税相当額	1,374,000 円	1,483,000 円	109,000 円
工事費	15,114,000 円	16,313,000 円	1,199,000 円

工 事 概 要

建設改良費（改良）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	EDIP φ 200	m	6. 5	6. 1
	EDIP φ 150	m	3. 1	1 1. 0
設置工	仕切弁 φ 200	箇所	3	2
	仕切弁 φ 150	箇所	1	1
	消火栓 φ 75	箇所	1	1
撤去工	CIP φ 200	m	7. 6	7. 6
	CIP φ 150	m	3. 6	7. 0
仮設工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事 (更新)							(2,588,816)	
							4,226,258	
φ 200本管工事 (更新)							(2,613,416)	
							4,244,513	
φ 200本管工事 (更新)	材料費				1	(2,588,816)	(2,588,816)	
						3,036,216	3,036,216	
φ 200本管工事 (更新)				式	1	(2,613,416)	(2,613,416)	
						3,037,616	3,037,616	
φ 200本管工事 (更新)					1	354,194	354,194	
				土工	式	1	339,535	339,535
φ 200本管工事 (更新)					1	835,848	835,848	
				管工	式	1	867,362	867,362
φ 150本管工事 (更新)							(1,026,498)	
							1,703,548	
φ 150本管工事 (更新)							(1,320,650)	
							2,149,831	
φ 150本管工事 (更新)	材料費				1	(1,026,498)	(1,026,498)	
						1,172,648	1,172,648	
φ 150本管工事 (更新)				式	1	(1,320,650)	(1,320,650)	
						1,419,900	1,419,900	
φ 150本管工事 (更新)					1	76,871	76,871	
				土工	式	1	210,342	210,342
φ 150本管工事 (更新)					1	454,029	454,029	
				管工	式	1	519,589	519,589
φ 200消火栓設置工事 (更新)							(218,958)	
							407,756	
φ 200消火栓設置工事 (更新)							(218,958)	
							407,756	
φ 200消火栓設置工事 (更新)	材料費				1	(218,958)	(218,958)	
						375,848	375,848	
φ 200消火栓設置工事 (更新)				式	1	(218,958)	(218,958)	
						375,848	375,848	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	31,908	31,908	
	管工			式	1	31,908	31,908	
仮設給水替工事（更新）							(117,112)	
							252,736	
							(117,112)	
							252,736	
					1	30,639	30,639	
	土工			式	1	30,639	30,639	
					1	(117,112) 222,097	(117,112) 222,097	
	管工			式	1	(117,112) 222,097	(117,112) 222,097	
φ200本管撤去工事（更新）							26,686	
							26,686	
					1	39,286	39,286	
	管工			式	1	39,286	39,286	
					1	-12,600	-12,600	
	現場発生品			式	1	-12,600	-12,600	
φ150本管撤去工事（更新）							4,557	
							8,862	
					1	4,557	4,557	
	管工			式	1	8,862	8,862	
舗装本復旧工事（更新）							462,885	
							404,024	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(3,951,384)	
				式	1		7,520,026	
共通仮設費					1		(4,270,136)	
				式	1		8,038,908	
共通仮設費					1		1,094,517	
				式	1		1,291,710	
					1		893,000	
				式	1		948,000	
			共通仮設費率計算額		1		201,517	
				式	1		343,710	
					1		783	
				式	1		783	
		運搬費			1		783	
				式	1		783	
			運搬費		1		783	
				式	1		783	
					1		200,734	
				式	1		342,927	
			準備費		1		200,734	
				式	1		342,927	
			夜間/1m×2m 4箇所 試験掘工		1		200,734	
				式	1		342,927	
純工事費			夜間/5箇所		1		8,614,543	
				式	1		9,330,618	
					1		2,763,000	
				式	1		2,976,000	
			現場管理費		1		2,976,000	

