

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0038-0C0					
施 工 場 所	枚方市 新町2丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	新町3号線 他						
工 事 名	新町3号線他道路補修工事 (R4-21)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>新町3号線          舗装工 一式          縁石工 一式          道路付属施設工 一式          構造物撤去工 一式          仮設工 一式          施工延長 L=12.5m</p> <p>市管理道路          舗装工 一式          仮設工 一式          施工延長 L=65.5m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3, 215, 300 円</p> <p>2, 923, 000 円</p> <p>292, 300 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		1,302,038	費目行	
	舗装工【新町3号線】		式	1		154,960	工種行	
	アスファルト舗装工		式	1		154,960	種別行	
	基層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m <sup>2</sup>		41.6				
	表層(歩道部) 1.4m以上 40mm コム入り(PKR-T)	m <sup>2</sup>		41.6				
	縁石工【新町3号線】		式	1		50,954	工種行	
	縁石工		式	1		50,954	種別行	
	歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎 コンクリート無し	m		3.6				
	鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間有 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理	k g		2.9				
	コンクリート 小型構造物 人力打設 各種パッキン1、パッキン2、パッキン3 一般養生 現場内小運搬無し	m <sup>3</sup>		0.1				
	道路付属施設工【新町3号線】		式	1		149,114	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		境界工	式	1		3,314	種別行	
		道路付属物設置工(境界鋸設置) 10枚未満 手間のみ 夜間有 制約無	枚	2				
		道路付属物工	式	1		145,800	種別行	
		MMA点字タイル設置	m	10.8				
		構造物撤去工【新町3号線】	式	1		97,775	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		10,453	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	1.7				
		道路付属施設撤去工	式	1		1,092	種別行	
		道路付属物撤去工(境界鋸) 10枚未満 夜間有 制約無	枚	2				
		ブロック舗装撤去工	式	1		53,028	種別行	
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	m2	38.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		特殊ブロック舗装 撤去	m2	3.2				
		縁石撤去工	式	1		4,169	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	0.1				
		運搬処理工	式	1		29,033	種別行	
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	0.1				
		殻運搬処理 Co殻(無筋)	m3	3.4				
		仮設工【新町3号線】	式	1		145,200	工種行	
		交通管理工	式	1		145,200	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
		舗装工【市管理道路】	式	1		631,435	工種行	
		舗装打換え工	式	1		631,435	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4.6				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	150.7				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	7.5				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	150.7				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	150.7				
		仮設工【市管理道路】	式	1		72,600	工種行	
		交通管理工	式	1		72,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
		直接工事費	式	1		1,302,038		
		(処分費等)	式	1		51,533		
		共通仮設費	式	1		308,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	共通	仮設費	(率計上)	式	1		308,000		
純	工事	費		式	1		1,610,038		
	現場	管理	費	式	1		774,000		
工事	原	価		式	1		2,384,038		
	一般	管理	費等	式	1		538,962		
工事	価	格		式	1		2,923,000		
	消費	税	相当額	式	1		292,300		
設計	価	格		式	1		3,215,300		