

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 4年度</p> <p>支出費目 : 建-23 建設改良費(内里・依頼)</p> <p style="margin-left: 20px;">: 建-23 建設改良費(内里・更新)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 高野道1・2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 長尾船橋線</p> <p>工事名 : 高野道1丁目口径250mm以下配水管移設工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 3年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 4年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	18,140,000 円	
消費税相当額	1,814,000 円	
工事費	19,954,000 円	

## 工 事 概 要

### 建設改良費（内里・依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	4 6 . 9
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	2
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	3 6
仮設給水替工		式	1

### 建設改良費（内里・更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	4 . 7
	D I P φ 2 0 0	m	3 3 . 3
設置工	空気弁 φ 2 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 2 5 0	m	3 7
	D I P φ 2 0 0	m	1 9

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事(内里・依頼)							( 2,470,005 ) 4,042,670	
	材料費			式	1	( 2,470,005 ) 2,669,505	( 2,470,005 ) 2,669,505	
	土工			式	1	811,598	811,598	
	管工			式	1	561,567	561,567	
仮設給水替工事(内里・依頼)							( 32,976 ) 78,854	
	土工			式	1	20,341	20,341	
	管工			式	1	( 32,976 ) 58,513	( 32,976 ) 58,513	
φ200本管撤去工事(内里・依頼)							( 889,118 ) 2,140,609	
	材料費			式	1	( 889,118 ) 983,568	( 889,118 ) 983,568	
	土工			式	1	769,561	769,561	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	430,320	430,320	
	現場発生品			式	1	-42,840	-42,840	
仮設工(内里・依頼)				式	1		326,700	
	交通管理工			式	1	326,700	326,700	
φ250本管工事(内里・更新)							( 409,444 ) 628,069	
	材料費			式	1	( 409,444 ) 557,234	( 409,444 ) 557,234	
	土工			式	1	16,023	16,023	
	管工			式	1	54,812	54,812	
φ200本管工事(内里・更新)							( 689,000 ) 938,180	
	材料費			式	1	( 689,000 ) 689,000	( 689,000 ) 689,000	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	96,138	96,138	
	管工			式	1	153,042	153,042	
φ250本管撤去工事(内里・更新)							1,026,377	
	土工			式	1	1,009,909	1,009,909	
	管工			式	1	95,428	95,428	
	現場発生品			式	1	-78,960	-78,960	
φ200本管撤去工事(内里・更新)							( 25,686 ) 491,530	
	材料費			式	1	( 25,686 ) 25,686	( 25,686 ) 25,686	
	土工			式	1	431,695	431,695	
	管工			式	1	34,149	34,149	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 4,516,229 ) 10,029,939	
共通仮設費				式	1		1,351,092	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,227,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		124,092	
		運搬費		式	1		43	
			運搬費	式	1		43	
		準備費		式	1		124,049	
			試掘工 /W1.0×L5.0×H1.0	式	1		124,049	
純工事費				式	1		11,381,031	
	現場管理費			式	1		3,745,000	

