

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設 計 書 番 号	22DB0051-0C0					
施 工 場 所	枚方市 杉責谷1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市管理道路						
工 事 名	杉責谷1丁目地内道路補修工事(R4-29)						

道路修繕
防護柵工 一式
舗装工 一式
仮設工 一式
施工延長L=170.5m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

8,163,100 円

7,421,000 円

742,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		3,351,366	費目行	
	防護柵工		式	1		336,685	工種行	
		土工	式	1		26,993	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	4.4				
		土砂等運搬 廃路盤 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.5km以下 良好	m3	2.0				
		土砂等運搬 掘削土 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.5				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.7				
	路側	防護柵工	式	1		309,692	種別行	
		コンクリート基礎設置	個	9				
		防護柵設置工(ガードレール設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m未満 夜間無 制約無 曲線無 曲げ支柱の場合(B・C種)支柱間隔2m	m	16.0				
	舗装工		式	1		2,881,581	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装打換え工 防護柵基礎設置時	式	1		48,501	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	24.3				
		舗装版破碎積込	m ²	7.9				
		運搬 アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m ³	0.4				
		上層路盤 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	5.7				
		表層 仮舗装 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m ²	5.7				
		舗装打換え工 復旧時	式	1		2,833,080	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	53.0				
		舗装版破碎積込	m ²	773.1				
		運搬 アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m ³	38.7				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	773.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	773.1				
	仮設工		式	1		133,100	工種行	
	交通管理工		式	1		133,100	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				
直接工事費			式	1		3,351,366		
	(処分費等)		式	1		239,703		
共通仮設費			式	1		768,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		768,000		
純工事費			式	1		4,119,366		
	現場管理費		式	1		1,928,000		
工事原価			式	1		6,047,366		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		1,373,634		
工事	価格			式	1		7,421,000		
	消費税相当額			式	1		742,100		
設計	価格			式	1		8,163,100		