

| 部長   | 次長                | 次長           | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|--|-------------------|--------------|----|------|----|----|----|
| <div style="text-align: right;"> 事務決裁規程 第 条 項 号<br/> 別表 第 表( )表 項( )号<br/> 起案日：令和 年 月 日<br/> 決裁日：令和 年 月 日 </div> |                   |              |    |      |    |    |    |
| <h1>変 更 設 計 書</h1>   |                   |              |    |      |    |    |    |
| 令和 4 年度  | 設計書番号             | 22DEKO03-1C0 |    |      |    |    |    |
| 施工場所   | 枚方市 渚東町、上野3丁目 地内  |              |    |      |    |    |    |
| 路線・河川名   | 都市計画道路 御殿山小倉線     |              |    |      |    |    |    |
| 工事名  | 御殿山小倉線水路横断部道路整備工事 |              |    |      |    |    |    |

|                                   | 変 更 前  | 変 更 後  |
|-----------------------------------|--|--|
| 設 計 大 要                           | 施工延長 L=160.0m<br>工事概要<br>道路土工 一式<br>地盤改良工 一式<br>法面工 一式<br>軽量盛土工 一式<br>擁壁工 一式<br>ブロック積工 一式<br>カルバート工 一式<br>排水構造物工 一式<br>舗装工 一式<br>縁石工 一式<br>防護柵工 一式<br>区画線工 一式<br>道路植栽工 一式<br>道路付属施設工 一式<br>伐採工 一式<br>構造物撤去工 一式<br>仮設工 一式 | 施工延長 L=160.0m<br>工事概要<br>道路土工 一式<br>地盤改良工 一式<br>法面工 一式<br>軽量盛土工 一式<br>擁壁工 一式<br>ブロック積工 一式<br>カルバート工 一式<br>排水構造物工 一式<br>舗装工 一式<br>縁石工 一式<br>防護柵工 一式<br>区画線工 一式<br>道路植栽工 一式<br>伐採工 一式<br>構造物撤去工 一式<br>仮設工 一式 |
| 設 計 金 額                           | 850,591,500 円  | 959,655,400 円  |
| (内 訳)<br>工 事 価 格<br>消 費 税 等 相 当 額 | 773,265,000 円<br>77,326,500 円  | 872,414,000 円<br>87,241,400 円  |
| 契 約 金 額                           | 前回契約金額(税込み)<br>(内訳) 637,956,000 円<br>前回契約金額(税抜き) 579,960,000 円<br>消費税等相当額 57,996,000 円   | 変更契約金額(税込み)<br>(内訳) 769,598,500 円<br>変更契約金額(税抜き) 699,635,000 円<br>消費税等相当額 69,963,500 円   |

変更契約金額の算定(税抜き)

|                      |   |             |        |             |   |             |                              |
|----------------------|---|-------------|--------|-------------|---|-------------|------------------------------|
| 工事価格                 | = | 872,414,000 | 円(税抜き) |             |   | 本工事費内訳書より   |                              |
| 請負比率(落札率)            | = | 579,960,000 | ／      | 773,265,000 | = | 0.75001455  | 前回契約金額(税抜き) / 工事価格           |
| スライド額を含まない<br>変更契約金額 | = | 872,414,000 | ×      | 0.75001455  | = | 654,323,192 |                              |
|                      |   |             |        |             | = | 654,323,000 | 1000円未満切り捨て                  |
| スライド額                | = | 45,312,000  | (別紙算定) |             |   |             | インフレスライド額の算定より               |
| スライド額を含む<br>変更契約金額   | = | 654,323,000 | +      | 45,312,000  | = | 699,635,000 | スライド額を含まない<br>変更契約金額 + スライド額 |

## インフレスライド額の算定

### 【算定式】

$$S = [ P2 - P1 - (P1 \times 1 / 100) ]$$

この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。

S : スライド額

P1 : 変動前残工事金額（契約金額から基準日（原則、請求日と同日）における既済部分に相応する契約金額を控除した額）

$$P1 = \alpha \times Z1$$

P2 : 変動後残工事金額（変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した（P1）に相当する額）

$$P2 = \alpha \times Z2$$

Z1 : 発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額

Z2 : 変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した（Z1）に相当する額

$\alpha$  : 請負比率(落札率)

スライド額(税抜き)

$$\begin{aligned} S &= \begin{matrix} (P2) \\ 706,179,000 \end{matrix} - \begin{matrix} (P1) \\ 654,323,000 \end{matrix} - \begin{matrix} (P1 \times 1 / 100) \\ 6,543,230 \end{matrix} \\ &= 45,312,770 \text{ 円} \\ &= 45,312,000 \text{ 円 (1000円未満切り捨て)} \end{aligned}$$

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額         | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|----|-------|-----|-------------|----|-----|
| 道路改良           |  | 式  | 1     |     | 476,419,785 |    |     |
|                |  |    | 1     |     | 529,624,416 |    |     |
| 道路土工           |  | 式  | 1     |     | 34,478,830  |    |     |
|                |  |    | 1     |     | 37,311,288  |    |     |
| 掘削工            |  | 式  | 1     |     | 1,927,930   |    |     |
|                |  |    |       |     |             |    |     |
|                | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 7,300 |     |             |    |     |
| 盛土工            |  | 式  | 1     |     | 1,012,086   |    |     |
|                |  |    | 1     |     | 1,018,508   |    |     |
|                | 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上 10,000m3未満 障害無し             | m3 | 9     |     |             |    |     |
|                |  |    | 57    |     |             |    |     |
|                | 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満                       | m3 | 4     |     |             |    |     |
|                |  |    |       |     |             |    |     |
|                | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満                             | m3 | 52    |     |             |    |     |
|                |  |    |       |     |             |    |     |
|                | 路床盛土<br>4.0m以上 10,000m3未満 障害無し                 | m3 | 660   |     |             |    |     |
|                |  |    | 650   |     |             |    |     |
|                | 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満                           | m3 | 11    |     |             |    |     |
|                |  |    |       |     |             |    |     |
|                | 路床盛土<br>2.5m未満                                 | m3 | 100   |     |             |    |     |
|                |  |    |       |     |             |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格  |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|---|--|----|-------|-----|------------|----|-----|
| 作業土工  |  | 式  | 1     |     | 2,594,298  |    |     |
|   |  |    | 1     |     | 2,933,170  |    |     |
| 床掘り<br>土砂 標準 無し 障害無し  |  | m3 | 1,100 |     |            |    |     |
|   |  |    |       |     |            |    |     |
| 床掘り<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し                                   |  | m3 | 900   |     |            |    |     |
|   |  |    | 1,100 |     |            |    |     |
| 床掘り<br>土砂 小規模   |  | m3 | 130   |     |            |    |     |
|   |  |    | 240   |     |            |    |     |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満  |  | m3 | 740   |     |            |    |     |
|   |  |    |       |     |            |    |     |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満  |  | m3 | 150   |     |            |    |     |
|   |  |    |       |     |            |    |     |
| 埋戻し<br>小規模 土砂   |  | m3 | 76    |     |            |    |     |
|   |  |    | 100   |     |            |    |     |
| 法面整形工   |  | 式  | 1     |     | 25,276     |    |     |
|   |  |    | 1     |     | 0          |    |     |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め有 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土                           |  | m2 | 41    |     |            |    |     |
|   |  |    | 0     |     |            |    |     |
| 残土処理工   |  | 式  | 1     |     | 28,919,240 |    |     |
|   |  |    | 1     |     | 31,431,680 |    |     |
| 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好 |  | m3 | 8,200 |     |            |    |     |
|   |  |    | 2,400 |     |            |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|---|----|-------|-----|------------|----|-----|
|                | 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.5km以下 良好 | m3 | ----- |     |            |    |     |
|                |   |    | 6,800 |     |            |    |     |
|                | 残土等処分<br>投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}   | m3 | 8,200 |     |            |    |     |
|                |   |    | 2,400 |     |            |    |     |
|                | 土材料<br>購入土 {枚方市大峰東町}  | m3 | 770   |     |            |    |     |
|                |   |    | 820   |     |            |    |     |
|                | 粒径処理<br>80を超え100以下  | m3 | ----- |     |            |    |     |
|                |   |    | 9,800 |     |            |    |     |
| 地盤改良工          |   | 式  | 1     |     | 24,264,111 |    |     |
|                |   |    | 1     |     | 34,156,102 |    |     |
| 安定処理工          |   | 式  | 1     |     | 1,485,759  |    |     |
|                |   |    | 1     |     | 11,192,324 |    |     |
|                | 安定処理<br>バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 10t/100m2                           | m2 | 363   |     |            |    |     |
|                |   |    | 0     |     |            |    |     |
|                | 安定処理<br>バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 20t/100m2                           | m2 | ----- |     |            |    |     |
|                |   |    | 480   |     |            |    |     |
|                | 安定処理<br>バックホウ 構造物基礎 1m以下 3.6t/100m2                               | m2 | ----- |     |            |    |     |
|                |   |    | 480   |     |            |    |     |
|                | 安定処理<br>バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 10t/100m2                           | m2 | ----- |     |            |    |     |
|                |   |    | 1,150 |     |            |    |     |
|                | 安定処理<br>バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 7.5t/100m2                          | m2 | ----- |     |            |    |     |
|                |   |    | 720   |     |            |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|----|-------|-------|------------|----|-----|
|                | 安定処理<br>バック材 構造物基礎 1mを超え2m以下 5.5t/100m2        | m2 | ----- |       |            |    |     |
|                |  |    | 28    |       |            |    |     |
|                | 安定処理<br>バック材 構造物基礎 1m以下 5t/100m2               | m2 | ----- |       |            |    |     |
|                |  |    | 20    |       |            |    |     |
|                | 安定処理<br>バック材 路床 1m以下 3.5t/100m2                | m2 | ----- |       |            |    |     |
|                |  |    | 350   |       |            |    |     |
|                | 安定処理<br>バック材 路床 1m以下 5t/100m2                  | m2 | ----- |       |            |    |     |
|                |  |    | 190   |       |            |    |     |
| 固結工            |  | 式  | ----- |       | 22,778,352 |    |     |
|                |  |    | 1     |       | 22,963,778 |    |     |
|                | 中層混合処理工<br>5m<L≤8m 施工規模補正なし 特許料無               | m3 | ----- | 5,706 |            |    |     |
|                |  |    | 0     |       |            |    |     |
|                | 中層混合処理工<br>5m<L≤8m 施工規模補正なし 特許料無               | m3 | ----- |       |            |    |     |
|                |  |    | 4,424 |       |            |    |     |
|                | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | ----- |       |            |    |     |
|                |  |    | 900   |       |            |    |     |
| 法面工            |  | 式  | ----- |       | 36,777     |    |     |
|                |  |    | 1     |       | 337,450    |    |     |
| 植生工            |  | 式  | ----- |       | 36,777     |    |     |
|                |  |    | 1     |       | 337,450    |    |     |
|                | 人力施工による植生工<br>植生シート工(標準品) 500m2未満 制約無          | m2 | ----- | 41    |            |    |     |
|                |  |    | 250   |       |            |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額         | 摘要 | 備 考 |
|-------------------------------|----|-------|-----|-------------|----|-----|
| 植生土のう製作<br>種子肥料付W40(41)*L60cm | 袋  | ----- |     |             |    |     |
|                               |    | 200   |     |             |    |     |
| 軽量盛土工                         | 式  | 1     |     | 172,342,957 |    |     |
|                               |    | 1     |     | 157,671,610 |    |     |
| 発泡スチロール設置工                    | 式  | 1     |     | 126,150,136 |    |     |
|                               |    | 1     |     | 112,957,960 |    |     |
| 発泡スチロール(材料費)<br>密度24押出発泡難燃性   | m3 | 852   |     |             |    |     |
|                               |    | 798   |     |             |    |     |
| 発泡スチロール(材料費)<br>密度20型内発泡難燃性   | m3 | 3,101 |     |             |    |     |
|                               |    | 2,751 |     |             |    |     |
| 発泡スチロール設置【3交替】<br>基礎碎石+敷砂     | m3 | 467   |     |             |    |     |
|                               |    | 0     |     |             |    |     |
| 発泡スチロール設置<br>基礎碎石+敷砂          | m3 | ----- |     |             |    |     |
|                               |    | 394   |     |             |    |     |
| 発泡スチロール設置【3交替】<br>敷砂          | m3 | 125   |     |             |    |     |
|                               |    | 0     |     |             |    |     |
| 発泡スチロール設置<br>敷砂               | m3 | ----- |     |             |    |     |
|                               |    | 125   |     |             |    |     |
| 発泡スチロール設置【3交替】<br>排水材+基礎碎石+敷砂 | m3 | 115   |     |             |    |     |
|                               |    | 0     |     |             |    |     |
| 発泡スチロール設置<br>排水材+基礎碎石+敷砂      | m3 | ----- |     |             |    |     |
|                               |    | 98    |     |             |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格  | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額        | 摘 要 | 備 考 |
|---|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| 発泡スチロール設置【3交替】<br>無し  | m3 | 3,246  |     |            |     |     |
|   |    | 0      |     |            |     |     |
| 発泡スチロール設置<br>無し   | m3 | -----  |     |            |     |     |
|   |    | 2,933  |     |            |     |     |
| 緊結金具(材料費)<br>150*150mm  | 個  | 18,884 |     |            |     |     |
|   |    | 17,519 |     |            |     |     |
| コンクリート床版工   | 式  | 1      |     | 19,011,049 |     |     |
|   |    | 1      |     | 18,554,586 |     |     |
| コンクリート床版<br><small>24-12-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 50m以上100m未満 15cm 各種 D13*150*150m</small> | m3 | 332    |     |            |     |     |
|   |    | 324    |     |            |     |     |
| 鉄筋 段差部<br>SD345 D13mm   | t  | 1.03   |     |            |     |     |
|   |    | 1.02   |     |            |     |     |
| 壁面工   | 式  | 1      |     | 16,496,832 |     |     |
|   |    | 1      |     | 14,777,146 |     |     |
| 壁面材設置【3交替】  | m2 | 523    |     |            |     |     |
|   |    | 0      |     |            |     |     |
| 壁面材設置   | m2 | -----  |     |            |     |     |
|   |    | 460    |     |            |     |     |
| 壁面材(材料費)<br>t=25mm  | 現場 | 1      |     |            |     |     |
|   |    | 1      |     |            |     |     |
| 軽量残存型枠(材料費)<br>床版部  | 現場 | 1      |     |            |     |     |
|   |    | 1      |     |            |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格   | 単位  | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----------|----|-----|
| 裏込砕石(軽量盛土)<br>6m以下 クラッシュランC-40   | m3  | 46  |     |           |    |     |
|  |     | 62  |     |           |    |     |
| 防護柵基礎工 (右側)  | 式   | 1   |     | 5,853,668 |    |     |
|  |     | 1   |     | 6,226,661 |    |     |
| プレキャストガートレール基礎   | m   | 81  |     |           |    |     |
|  |     | 80  |     |           |    |     |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 | m3  | 43  |     |           |    |     |
|  |     | 42  |     |           |    |     |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート  | m2  | 53  |     |           |    |     |
|  |     | 52  |     |           |    |     |
| 目地板<br>瀝青繊維質目地板(t=10)  | m2  | 4.2 |     |           |    |     |
|  |     |     |     |           |    |     |
| 足場工<br>単管足場 不要   | 掛m2 | 254 |     |           |    |     |
|  |     |     |     |           |    |     |
| 暗渠排水管<br>据付 直管 50~150mm  | m   | 26  |     |           |    |     |
|  |     | 0   |     |           |    |     |
| 吸出し防止材設置   | m2  | 1.0 |     |           |    |     |
|  |     | 0   |     |           |    |     |
| 防護柵基礎工 (左側)  | 式   | 1   |     | 4,831,272 |    |     |
|  |     | 1   |     | 5,155,257 |    |     |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 | m3  | 78  |     |           |    |     |
|  |     | 87  |     |           |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格  | 単位  | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート   | m2  | 223 |     |         |     |     |
|   |     | 247 |     |         |     |     |
| 目地板<br>瀝青繊維質目地板(t=10)   | m2  | 7.7 |     |         |     |     |
|   |     | 8.8 |     |         |     |     |
| 足場工<br>単管足場 不要  | 掛m2 | 481 |     |         |     |     |
|   |     |     |     |         |     |     |
| 鉄筋工[市場単価]<br><small>SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トシ無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び</small> | k g | 884 |     |         |     |     |
|   |     | 868 |     |         |     |     |
| 暗渠排水管<br>据付 直管 50~150mm   | m   | 22  |     |         |     |     |
|   |     | 0   |     |         |     |     |
| 吸出し防止材設置  | m2  | 1.4 |     |         |     |     |
|   |     | 0   |     |         |     |     |
| 擁壁工   | 式   | 1   |     | 415,680 |     |     |
|   |     | 1   |     | 547,000 |     |     |
| 擁壁工   | 式   | --- |     | ---     |     |     |
|   |     | 1   |     | 547,000 |     |     |
| 土留コンクリート  | 箇所  | --- |     |         |     |     |
|   |     | 1   |     |         |     |     |
| 重力式擁壁   | 箇所  | --- |     |         |     |     |
|   |     | 1   |     |         |     |     |
| 笠コンクリート工  | 式   | 1   |     | 415,680 |     |     |
|   |     | 1   |     | 0       |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額         | 摘要 | 備考 |
|--|----|-----|----|------------|----|----|
| 笠コンクリート  | m  | 24  |    |            |    |    |
|  |    | 0   |    |            |    |    |
| ブロック積工   | 式  | 1   |    | 11,226,631 |    |    |
|  |    | 1   |    | 11,720,093 |    |    |
| ブロック積擁壁①   | 式  | 1   |    | 1,815,288  |    |    |
|  |    | 1   |    | 1,782,128  |    |    |
| コンクリートブロック積工<br>JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込有 30m3 18-8-40W/C≦60 | m2 | 56  |    |            |    |    |
|  |    | 54  |    |            |    |    |
| 胴込・裏込材(砕石)<br>間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40                           | m3 | 11  |    |            |    |    |
|  |    |     |    |            |    |    |
| 天端コンクリート<br>18-8-40(高炉) 一般養生                                     | m3 | 0.9 |    |            |    |    |
|  |    |     |    |            |    |    |
| 現場打基礎コンクリート<br>18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)         | m3 | 4.2 |    |            |    |    |
|  |    | 4.1 |    |            |    |    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し   | m3 | 0.8 |    |            |    |    |
|  |    |     |    |            |    |    |
| 型枠<br>一般型枠 鉄筋・無筋構造物  | m2 | 2.1 |    |            |    |    |
|  |    | 2.0 |    |            |    |    |
| 小口止め   | 箇所 | --- |    |            |    |    |
|  |    | 1   |    |            |    |    |
| ブロック積擁壁②   | 式  | 1   |    | 9,411,343  |    |    |
|  |    | 1   |    | 9,937,965  |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額          | 摘要 | 備考 |
|--|----|-----|----|-------------|----|----|
| コンクリートブロック積工<br>JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込有 47.4m3 18-8-40W/C≤60     | m2 | 261 |    |             |    |    |
|  |    | 278 |    |             |    |    |
| 胴込・裏込材(碎石)<br>間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40                                 | m3 | 58  |    |             |    |    |
|  |    | 60  |    |             |    |    |
| 天端コンクリート<br>18-8-40(高炉) 一般養生   | m3 | 2.9 |    |             |    |    |
|  |    |     |    |             |    |    |
| 現場打基礎コンクリート<br>18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)               | m3 | 20  |    |             |    |    |
|  |    |     |    |             |    |    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し         | m3 | 2.5 |    |             |    |    |
|  |    |     |    |             |    |    |
| 型枠<br>一般型枠 鉄筋・無筋構造物  | m2 | 6.2 |    |             |    |    |
|  |    |     |    |             |    |    |
| 小口止め   | 箇所 | --- |    |             |    |    |
|  |    | 1   |    |             |    |    |
| カルハート工   | 式  | 1   |    | 167,658,040 |    |    |
|  |    | 1   |    | 167,708,128 |    |    |
| プレキャストカルハート工   | 式  | 1   |    | 166,030,472 |    |    |
|  |    | 1   |    | 166,001,720 |    |    |
| 基礎碎石<br>22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュ40~0                                  | m2 | 365 |    |             |    |    |
|  |    |     |    |             |    |    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 | m3 | 73  |    |             |    |    |
|  |    |     |    |             |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額        | 摘要 | 備考 |
|--|----|-----|----|-----------|----|----|
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート  | m2 | 21  |    |           |    |    |
| 2分割RCボックスカルバート スリーブ式継手仕様<br>6100*2800*1000                                       | 現場 | 1   |    |           |    |    |
| 止水板<br>各種  | m  | 12  |    |           |    |    |
|  |    | 0   |    |           |    |    |
| コンクリート（上部コンクリート）<br>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 | m3 | 31  |    |           |    |    |
| 型枠（上部コンクリート）<br>一般型枠 鉄筋・無筋構造物  | m2 | 13  |    |           |    |    |
| 現場打水路工   | 式  | 1   |    | 1,627,568 |    |    |
|  |    | 1   |    | 1,706,408 |    |    |
| 基礎砕石<br>17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュレン40~0  | m2 | 23  |    |           |    |    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生                | m3 | 2.3 |    |           |    |    |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート  | m2 | 1.2 |    |           |    |    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生           | m3 | 18  |    |           |    |    |
| 型枠<br>一般型枠 鉄筋・無筋構造物  | m2 | 81  |    |           |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格   | 単位  | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|------------|----|-----|
| 鉄筋工[市場単価]<br>SD345・D16・D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トコ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正         | k g | 844 |     |            |    |     |
| 鉄筋工[市場単価]<br>SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トコ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(           | k g | 597 |     |            |    |     |
| 足掛金物   | 箇所  | 2   |     |            |    |     |
| 排水構造物工   | 式   | 1   |     | 7,867,518  |    |     |
|  |     | 1   |     | 13,088,170 |    |     |
| 側溝工  | 式   | 1   |     | 6,310,170  |    |     |
|  |     | 1   |     | 6,706,599  |    |     |
| U型側溝(標準単価) 落蓋側溝A型<br>据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 碎石有 再 | m   | 80  |     |            |    |     |
| U型側溝(標準単価) 落蓋側溝B型<br>据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 碎石無   | m   | 81  |     |            |    |     |
| 蓋版(標準単価)<br>据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無                     | 枚   | 321 |     |            |    |     |
| 管(函)渠型側溝<br>据付 200mm以上300mm以下 碎石有り   | m   | 145 |     |            |    |     |
| 管(函)渠型側溝(柵型)<br>据付 200mm以上300mm以下 碎石有り   | m   | 10  |     |            |    |     |
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・450・450*450*600 制約無 場所補正無 碎石有     | m   | 73  |     |            |    |     |
|  |     | 67  |     |            |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| U型側溝(標準単価)<br><small>据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有</small> | m  | 98    |     |           |     |     |
|  |    | 85    |     |           |     |     |
| 間詰めコンクリート  | m  | 68    |     |           |     |     |
|  |    | 52    |     |           |     |     |
| 管渠型側溝基礎コンクリート  | m  | ----- |     |           |     |     |
|  |    | 83    |     |           |     |     |
| 管渠工  | 式  | 1     |     | 416,568   |     |     |
|  |    | 1     |     | 3,558,551 |     |     |
| ヒューム管(B形管)<br><small>据付 500mm 固定無し 外圧管1種</small>   | m  | 0.6   |     |           |     |     |
|  |    |       |     |           |     |     |
| ヒューム管<br>φ600  | 現場 | ----- |     |           |     |     |
|  |    | 1     |     |           |     |     |
| 排水管<br>VP φ300   | m  | 12    |     |           |     |     |
|  |    | 13    |     |           |     |     |
| 排水管<br>VP φ200   | m  | 1.0   |     |           |     |     |
|  |    |       |     |           |     |     |
| 排水管<br>VU φ200   | m  | ----- |     |           |     |     |
|  |    | 16    |     |           |     |     |
| 縦排水管A-1型<br>VP φ300  | 箇所 | 1     |     |           |     |     |
|  |    |       |     |           |     |     |
| 縦排水管A-2型<br>VP φ300  | 箇所 | 1     |     |           |     |     |
|  |    |       |     |           |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |                          | 単位 | 数量  | 単価 | 金額        | 摘要 | 備考 |
|----------------|--------------------------|----|-----|----|-----------|----|----|
|                | 縦排水管B型<br>VP φ 300       | 箇所 | 1   |    |           |    |    |
|                |                          |    |     |    |           |    |    |
|                | 暗渠排水管①<br>φ 200          | m  | --- |    |           |    |    |
|                |                          |    | 42  |    |           |    |    |
|                | 暗渠排水管②<br>φ 200          | 現場 | --- |    |           |    |    |
|                |                          |    | 1   |    |           |    |    |
|                | 集水柵工                     | 式  | 1   |    | 1,140,780 |    |    |
|                |                          |    | 1   |    | 1,189,920 |    |    |
|                | 落蓋側溝柵<br>プラスチック側溝柵       | 基  | 2   |    |           |    |    |
|                |                          |    |     |    |           |    |    |
|                | 街渠柵<br>500*350*700       | 箇所 | 2   |    |           |    |    |
|                |                          |    |     |    |           |    |    |
|                | 集水柵A-1型<br>500*500*650   | 箇所 | 1   |    |           |    |    |
|                |                          |    |     |    |           |    |    |
|                | 集水柵A-2型<br>500*500*650   | 箇所 | 1   |    |           |    |    |
|                |                          |    |     |    |           |    |    |
|                | 集水柵B型<br>500*700/300*800 | 箇所 | 2   |    |           |    |    |
|                |                          |    |     |    |           |    |    |
|                | 集水柵C型<br>600*600*600     | 箇所 | 1   |    |           |    |    |
|                |                          |    |     |    |           |    |    |
|                | 集水柵D型<br>1000*1000*2350  | 箇所 | 1   |    |           |    |    |
|                |                          |    | 1   |    |           |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|----|-------|-----|-----------|----|-----|
|                | 集水桝E型<br>500*500*500   | 箇所 | 2     |     |           |    |     |
|                |  |    | 2     |     |           |    |     |
|                | 集水桝F型<br>800*800*1700  | 箇所 | 1     |     |           |    |     |
|                |  |    |       |     |           |    |     |
|                | マンホール工   | 式  | ----- |     | -----     |    |     |
|                |  |    | 1     |     | 1,633,100 |    |     |
|                | 1号人孔   | 箇所 | ----- |     |           |    |     |
|                |  |    | 1     |     |           |    |     |
|                | 2号人孔   | 箇所 | ----- |     |           |    |     |
|                |  |    | 1     |     |           |    |     |
| 舗装工            |  | 式  | 1     |     | 8,107,405 |    |     |
|                |  |    | 1     |     | 8,570,486 |    |     |
|                | 排水性舗装工   | 式  | 1     |     | 4,601,428 |    |     |
|                |  |    | 1     |     | 4,773,444 |    |     |
|                | 下層路盤(車道・路肩部)<br>150mm 1層施工 再生クワッシュランRC-30                            | m2 | 1,070 |     |           |    |     |
|                |  |    | 1,110 |     |           |    |     |
|                | 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工                             | m2 | 1,070 |     |           |    |     |
|                |  |    | 1,110 |     |           |    |     |
|                | 基層(車道・路肩部)<br>3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3                   | m2 | 1,070 |     |           |    |     |
|                |  |    | 1,110 |     |           |    |     |
|                | 排水性舗装・表層(車道・路肩部)<br>2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り) | m2 | 1,070 |     |           |    |     |
|                |  |    | 1,110 |     |           |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格  | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|---|----|-------|-------|-----------|----|-----|
| 切削オーバーレイ工   | 式  | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 1     |       | 1,138,529 |    |     |
| 切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要<br>1層 表層 50mm   | m2 | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 407   |       |           |    |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下  | m  | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 13    |       |           |    |     |
| アスファルト殻（切削）運搬処分   | m3 | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 20    |       |           |    |     |
| 歩道舗装工   | 式  | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 1     |       | 1,390,042 |    |     |
| 表層(歩道部)<br>1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3                            | m2 | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 716   |       |           |    |     |
| 上層路盤(歩道部)<br>100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30                                       | m2 | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 748   |       |           |    |     |
| 張りコンクリート工   | 式  | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 1     |       | 2,115,935 |    |     |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0                                      | m2 | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 469   |       |           |    |     |
| コンクリート打設<br>防草コンクリート 人力打設 18-8-40W/C≤60 生コンクリート夜間割増無 目地有り 生コンクリート小型車割増無     | m2 | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 270   |       |           |    |     |
| コンクリート打設<br>防草コンクリート クリーン機能付きバックホ 18-8-40W/C≤60 生コンクリート夜間割増無 目地有り 生コンクリート小型 | m2 | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 285   |       |           |    |     |
| コンクリート打設<br>防草コンクリート クリーン機能付きバックホ 18-8-40W/C≤60 生コンクリート夜間割増無 目地有り 生コンクリート小型 | m2 | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 214   |       |           |    |     |
| コンクリート打設<br>防草コンクリート クリーン機能付きバックホ 18-8-40W/C≤60 生コンクリート夜間割増無 目地有り 生コンクリート小型 | m2 | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 184   |       |           |    |     |
| コンクリート打設<br>防草コンクリート クリーン機能付きバックホ 18-8-40W/C≤60 生コンクリート夜間割増無 目地有り 生コンクリート小型 | m2 | ----- | ----- | -----     |    |     |
|   |    | 56    |       |           |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                | 養生工<br>防草コンクリート  | m2 | 469 |     |           |    |     |
|                |  |    | 270 |     |           |    |     |
| 縁石工            |  | 式  | 1   |     | 3,207,326 |    |     |
|                |  |    | 1   |     | 3,184,830 |    |     |
| 縁石工            |  | 式  | 1   |     | 3,207,326 |    |     |
|                |  |    | 1   |     | 3,184,830 |    |     |
|                | 歩車道境界ブロック（縁石A型）<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッシュアソRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り       | m  | 138 |     |           |    |     |
|                | 歩車道境界ブロック（縁石A型水抜きタイプ）<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッシュアソRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り | m  | 19  |     |           |    |     |
|                | 歩車道境界ブロック（縁石D型）<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッシュアソRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り       | m  | 136 |     |           |    |     |
|                | 歩車道境界ブロック（縁石D型水抜きタイプ）<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッシュアソRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り | m  | 19  |     |           |    |     |
|                | 地先境界ブロック<br>設置 C種(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生有り                         | m  | 40  |     |           |    |     |
|                |  |    | 33  |     |           |    |     |
|                | 地先境界ブロック（植樹帯根固めブロック）<br>設置 C種(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生有り             | m  | 152 |     |           |    |     |
|                |  |    | 155 |     |           |    |     |
| 防護柵工           |  | 式  | 1   |     | 5,390,630 |    |     |
|                |  |    | 1   |     | 8,791,775 |    |     |
| 防護柵工           |  | 式  | 1   |     | 5,390,630 |    |     |
|                |  |    | 1   |     | 8,791,775 |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘要 | 備 考 |
|--|----|-----|-----|---------|----|-----|
| 防護柵設置工(ガードレール設置工)<br><small>コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m以上100m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算無し</small>   | m  | 81  |     |         |    |     |
|  |    | 79  |     |         |    |     |
| 立入防止柵<br>H=1800  | m  | 137 |     |         |    |     |
|  |    | 75  |     |         |    |     |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 横断防止柵<br><small>プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無</small>      | m  | 156 |     |         |    |     |
|  |    |     |     |         |    |     |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 転落防止柵 Aタイプ<br><small>コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無</small>           | m  | 112 |     |         |    |     |
|  |    | 128 |     |         |    |     |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 転落防止柵 Bタイプ<br><small>プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無</small> | m  | 40  |     |         |    |     |
|  |    | 33  |     |         |    |     |
| ガードレール取付フェンス   | 現場 | --- |     |         |    |     |
|  |    | 1   |     |         |    |     |
| フェンス復旧   | 現場 | --- |     |         |    |     |
|  |    | 1   |     |         |    |     |
| 立入防止柵<br>H=1200  | m  | --- |     |         |    |     |
|  |    | 22  |     |         |    |     |
| 立入防止柵門扉<br>片開 H1800  | 基  | --- |     |         |    |     |
|  |    | 2   |     |         |    |     |
| 区画線工   | 式  | 1   |     | 152,720 |    |     |
|  |    | 1   |     | 105,680 |    |     |
| 区画線工   | 式  | 1   |     | 152,720 |    |     |
|  |    | 1   |     | 105,680 |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|---|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供有 | m  | 160 |     |            |    |     |
|   |    | 0   |     |            |    |     |
| 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供有 | m  | 80  |     |            |    |     |
|   |    |     |     |            |    |     |
| 区画線設置<br>自転車記号  | 箇所 | 8   |     |            |    |     |
|   |    |     |     |            |    |     |
| 道路植栽工   | 式  | 1   |     | 1,480,776  |    |     |
|   |    |     |     |            |    |     |
| 道路植栽工   | 式  | 1   |     | 1,480,776  |    |     |
|   |    |     |     |            |    |     |
| 公園植栽(植樹)<br>中木・樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 制約無 土改有 植樹割増有    | 本  | 24  |     |            |    |     |
|   |    |     |     |            |    |     |
| 公園植栽(植樹)<br>低木(株物)・樹高60cm未満 100本以上1000本未満 制約無 土改有 植樹割増有     | 本  | 996 |     |            |    |     |
|   |    |     |     |            |    |     |
| 道路付属施設工   | 式  | 1   |     | 6,630      |    |     |
|   |    | 1   |     | 0          |    |     |
| 境界工   | 式  | 1   |     | 6,630      |    |     |
|   |    | 1   |     | 0          |    |     |
| 道路付属物設置工(境界鋸設置)<br>10枚未満 手間のみ 夜間無 制約無                       | 枚  | 6   |     |            |    |     |
|   |    | 0   |     |            |    |     |
| 伐採工   | 式  | 1   |     | 2,943,253  |    |     |
|   |    | 1   |     | 14,737,709 |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                          |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|---|--|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 伐採工                                     |  | 式  | 1   |     | 2,943,253  |    |     |
|   |  |    | 1   |     | 14,737,709 |    |     |
| 支障木の伐採 チェンソー伐採<br>幹周:20cm未満             |  | 本  | 15  |     |            |    |     |
|   |  |    | 143 |     |            |    |     |
| 支障木の伐採 チェンソー伐採<br>幹周:20cm以上30cm未満       |  | 本  | 7   |     |            |    |     |
|   |  |    | 176 |     |            |    |     |
| 支障木の伐採 チェンソー伐採<br>幹周:30cm以上60cm未満       |  | 本  | 17  |     |            |    |     |
|   |  |    | 92  |     |            |    |     |
| 支障木の伐採 チェンソー伐採<br>幹周:60cm以上90cm未満       |  | 本  | 8   |     |            |    |     |
|   |  |    | 59  |     |            |    |     |
| 支障木の伐採 チェンソー伐採<br>幹周:90cm以上120cm未満      |  | 本  | 5   |     |            |    |     |
|   |  |    | 16  |     |            |    |     |
| 枯木処理(人力)<br>伐採 120以上150未満 DIDあり 7.0km以下 |  | 本  | --- |     |            |    |     |
|   |  |    | 5   |     |            |    |     |
| 枯木処理(人力)<br>伐採 150以上200未満 DIDあり 7.0km以下 |  | 本  | --- |     |            |    |     |
|   |  |    | 2   |     |            |    |     |
| 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:20cm未満                |  | 本  | 85  |     |            |    |     |
|   |  |    | 358 |     |            |    |     |
| 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:20cm以上30cm未満          |  | 本  | 38  |     |            |    |     |
|   |  |    | 471 |     |            |    |     |
| 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:30cm以上60cm未満          |  | 本  | 96  |     |            |    |     |
|   |  |    | 233 |     |            |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------------------------|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:60cm以上90cm未満   | 本  | 45  |     |            |    |     |
|                                  |    | 147 |     |            |    |     |
| 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:90cm以上120cm未満  | 本  | 27  |     |            |    |     |
|                                  |    | 46  |     |            |    |     |
| 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:120cm以上150cm未満 | 本  | --- |     |            |    |     |
|                                  |    | 22  |     |            |    |     |
| 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:150cm以上180cm未満 | 本  | --- |     |            |    |     |
|                                  |    | 3   |     |            |    |     |
| 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:180cm以上210cm未満 | 本  | --- |     |            |    |     |
|                                  |    | 7   |     |            |    |     |
| 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:210cm以上250cm未満 | 本  | --- |     |            |    |     |
|                                  |    | 7   |     |            |    |     |
| 伐採木 枝葉処分                         | m3 | 15  |     |            |    |     |
|                                  |    | 64  |     |            |    |     |
| 伐採木 幹処分                          | m3 | 10  |     |            |    |     |
|                                  |    | 44  |     |            |    |     |
| 伐採木 根処分                          | m3 | 95  |     |            |    |     |
|                                  |    | 362 |     |            |    |     |
| 構造物撤去工                           | 式  | 1   |     | 10,579,528 |    |     |
|                                  |    | 1   |     | 23,467,512 |    |     |
| 構造物取壊し工                          | 式  | 1   |     | 6,737,728  |    |     |
|                                  |    | 1   |     | 16,524,174 |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 立入防止柵撤去                                  | m  | 208 |     |           |     |     |
|  |    | 148 |     |           |     |     |
| 構造物とりこわし<br>鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要      | m3 | 246 |     |           |     |     |
|  |    | 294 |     |           |     |     |
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要      | m3 | 228 |     |           |     |     |
|  |    | 258 |     |           |     |     |
| 舗装版切断<br>コンクリート舗装版 Co:15cm以下             | m  | 15  |     |           |     |     |
|  |    | 7   |     |           |     |     |
| 舗装版破碎<br>コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り | m2 | 393 |     |           |     |     |
|  |    | 280 |     |           |     |     |
| 既設水路撤去                                   | 箇所 | --- |     |           |     |     |
|  |    | 1   |     |           |     |     |
| コンクリート矢板撤去                               | 箇所 | --- |     |           |     |     |
|  |    | 1   |     |           |     |     |
| コアボーリング                                  | 現場 | --- |     |           |     |     |
|  |    | 1   |     |           |     |     |
| 既設管内土砂撤去<br>φ600                         | 箇所 | --- |     |           |     |     |
|  |    | 1   |     |           |     |     |
| 運搬処理工                                    | 式  | 1   |     | 3,841,800 |     |     |
|  |    | 1   |     | 6,943,338 |     |     |
| コンクリート殻運搬処分(有筋)                          | m3 | 246 |     |           |     |     |
|  |    | 294 |     |           |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|----|-------|-----|------------|----|-----|
|                | コンクリート殻運搬処分(無筋)  | m3 | 267   |     |            |    |     |
|                |  |    | 300   |     |            |    |     |
|                | 混合廃棄物運搬処分  | m3 | ----- |     |            |    |     |
|                |  |    | 153   |     |            |    |     |
|                | 現場発生品・支給品運搬<br><small>ルン装置付4.4.5t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 2.6t超2.95t以下</small> | 回  | 10    |     |            |    |     |
|                |  |    |       |     |            |    |     |
| 仮設工            |  | 式  | 1     |     | 26,260,973 |    |     |
|                |  |    | 1     |     | 46,745,807 |    |     |
| 仮設工            |  | 式  | ----- |     | -----      |    |     |
|                |  |    | 1     |     | 20,614,590 |    |     |
|                | 鋼矢板 市中価格(90%計上) 中古<br>普通 III型 9m/枚   | 枚  | ----- |     |            |    |     |
|                |  |    | 110   |     |            |    |     |
|                | パイロシマ施工による鋼矢板等の打込み(鋼矢板)<br>陸上 油圧式・可変超高周波型235kW なし III型 9m以下                                | 枚  | ----- |     |            |    |     |
|                |  |    | 4     |     |            |    |     |
|                | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上<br>III型 圧入(Nmax≤25)  | 回  | ----- |     |            |    |     |
|                |  |    | 1     |     |            |    |     |
|                | 圧入(Nmax≤25)<br>陸上 III型 圧入長9m以下 継無し   | 枚  | ----- |     |            |    |     |
|                |  |    | 106   |     |            |    |     |
|                | 矢板切断・撤去  | 現場 | ----- |     |            |    |     |
|                |  |    | 1     |     |            |    |     |
|                | 親杭横矢板  | 箇所 | ----- |     |            |    |     |
|                |  |    | 1     |     |            |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|---|----|-----|-----|-----------|----|-----|
| 路面清掃工(機械清掃)<br>各種 清掃車持込 プラ付込 プラ付式 1.375h/km ガンブ 無 散水車使用しない t=標準 T= 0.66時間 | km | 0.5 |     |           |    |     |
| 散水車<br>トラック架装型・タンク容量1800L   | 日  |     |     |           |    |     |
| ガードフェンス<br>H=1800   | m  | 90  |     |           |    |     |
| 工事用道路工  | 式  | 1   |     | 3,441,877 |    |     |
|   |    | 1   |     | 1,929,471 |    |     |
| 掘削<br>土砂 片切掘削   | m3 | 99  |     |           |    |     |
| 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満                            | m3 | 210 |     |           |    |     |
| 路床盛土<br>4.0m以上 10,000m3未満 障害無し  | m3 | 190 |     |           |    |     |
| 路床盛土<br>2.5m未満  | m3 | 120 |     |           |    |     |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>碎石(各種) 100mm 1層施工   | m2 | 343 |     |           |    |     |
|   |    | 250 |     |           |    |     |
| 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3                        | m2 | 156 |     |           |    |     |
|   |    | 0   |     |           |    |     |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り                                  | m2 | 156 |     |           |    |     |
|   |    | 0   |     |           |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|---------------------------------|----|-------|-----|------------|----|-----|
| 大型土のう工 製作・設置撤去<br>6m以下          | 袋  | 319   |     |            |    |     |
|                                 |    | 0     |     |            |    |     |
| アスファルト殻運搬処分                     | m3 | 7.8   |     |            |    |     |
|                                 |    | 0     |     |            |    |     |
| 工事用道路工(養生)                      | 現場 | ----- |     |            |    |     |
|                                 |    | 1     |     |            |    |     |
| 仮締切工                            | 式  | 1     |     | 1,010,702  |    |     |
|                                 |    | 1     |     | 2,055,150  |    |     |
| 大型土のう工 製作・設置撤去<br>6m以下          | 袋  | 154   |     |            |    |     |
|                                 |    | 50    |     |            |    |     |
| 水路締切工                           | 箇所 | ----- |     |            |    |     |
|                                 |    | 1     |     |            |    |     |
| 仮水路工                            | 式  | 1     |     | 16,133,600 |    |     |
|                                 |    | 1     |     | 16,347,290 |    |     |
| コルゲートパイプ<br>据付・撤去 径3500 パッキング有り | m  | 69    |     |            |    |     |
|                                 |    |       |     |            |    |     |
| コルゲートパイプ 加工<br>角度管 円形2形 径3500   | 箇所 | 2     |     |            |    |     |
|                                 |    |       |     |            |    |     |
| 仮排水管                            | m  | ----- |     |            |    |     |
|                                 |    | 30    |     |            |    |     |
| 作業土工                            | 式  | 1     |     | 2,044,794  |    |     |
|                                 |    | 1     |     | 2,169,306  |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額         | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|----|-----|-----|-------------|----|-----|
|                | 床掘り<br>土砂 標準 無し 障害無し                           | m3 | 683 |     |             |    |     |
|                |  |    |     |     |             |    |     |
|                | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 134 |     |             |    |     |
|                |  |    |     |     |             |    |     |
|                | 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満                           | m3 | 683 |     |             |    |     |
|                |  |    |     |     |             |    |     |
|                | 路床盛土<br>2.5m未満                                 | m3 | 134 |     |             |    |     |
|                |  |    |     |     |             |    |     |
|                | 床掘り<br>土砂 小規模                                  | m3 | --- |     |             |    |     |
|                |  |    | 24  |     |             |    |     |
|                | 埋戻し<br>小規模 土砂                                  | m3 | --- |     |             |    |     |
|                |  |    | 24  |     |             |    |     |
|                | 交通管理工  | 式  | 1   |     | 3,630,000   |    |     |
|                |  |    |     |     |             |    |     |
|                | 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)            | 人日 | 300 |     |             |    |     |
|                |  |    |     |     |             |    |     |
| 直接工事費          |  | 式  | 1   |     | 476,419,785 |    |     |
|                |  |    | 1   |     | 529,624,416 |    |     |
| (処分費等)         |  | 式  | 1   |     | 22,002,735  |    |     |
|                |  |    | 1   |     | 12,664,400  |    |     |
| 共通仮設費          |  | 式  | 1   |     | 58,957,700  |    |     |
|                |  |    | 1   |     | 74,353,305  |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額         | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|-------------|----|-----|
| 共通仮設費          | 式  | 1   |     | 11,618,700  |    |     |
|                |    | 1   |     | 21,497,305  |    |     |
| 運搬費            | 式  | 1   |     | 2,944,000   |    |     |
|                |    | 1   |     | 4,509,215   |    |     |
| 技術管理費          | 式  | 1   |     | 677,700     |    |     |
|                |    | 1   |     | 8,338,090   |    |     |
| 現場環境改善費(率計上)   | 式  | 1   |     | 7,997,000   |    |     |
|                |    | 1   |     | 8,650,000   |    |     |
| 共通仮設費(率計上)     | 式  | 1   |     | 47,339,000  |    |     |
|                |    | 1   |     | 52,856,000  |    |     |
| 純工事費           | 式  | 1   |     | 535,377,485 |    |     |
|                |    | 1   |     | 603,977,721 |    |     |
| 現場管理費          | 式  | 1   |     | 150,748,000 |    |     |
|                |    | 1   |     | 171,161,000 |    |     |
| 工事原価           | 式  | 1   |     | 686,125,485 |    |     |
|                |    | 1   |     | 775,138,721 |    |     |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     | 88,190,315  |    |     |
|                |    | 1   |     | 98,477,779  |    |     |
| 諸経費対象外         | 式  | 1   |     | -1,050,800  |    |     |
|                |    | 1   |     | -1,202,500  |    |     |
| 工事価格           | 式  | 1   |     | 773,265,000 |    |     |
|                |    | 1   |     | 872,414,000 |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額         | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 消費税相当額         | 式  | 1   |     | 77,326,500  |     |     |
|                |    | 1   |     | 87,241,400  |     |     |
| 設計価格           | 式  | 1   |     | 850,591,500 |     |     |
|                |    | 1   |     | 959,655,400 |     |     |
|                |    |     |     |             |     |     |
|                |    |     |     |             |     |     |
|                |    |     |     |             |     |     |
|                |    |     |     |             |     |     |
|                |    |     |     |             |     |     |
|                |    |     |     |             |     |     |
|                |    |     |     |             |     |     |
|                |    |     |     |             |     |     |
|                |    |     |     |             |     |     |
|                |    |     |     |             |     |     |