

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 春日北町3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	池之宮春日線						
工 事 名	池之宮春日線道路補修工事 (R5-3)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=109.3m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>10,100,200 円 9,182,000 円 918,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		4,191,528	費目行	
	舗装工		式	1		3,813,686	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		3,813,686	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	15.1				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m ²	749.0				
		不陸整正 補足材料無	m ²	749.0				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m ³	74.9				
	区画線工		式	1		160,042	工種行	
		区画線工	式	1		160,042	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	197.5				
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	109.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)停止線、横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	3.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				
	仮設工		式	1		217,800	工種行	
	交通管理工		式	1		217,800	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費			式	1		4,191,528		
	(処分費等)		式	1		352,030		
共通仮設費			式	1		948,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		948,000		
純工事費			式	1		5,139,528		
	現場管理費		式	1		2,380,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価			式	1		7,519,528		
	一般管理費等			式	1		1,662,472		
工事	価格			式	1		9,182,000		
	消費税相当額			式	1		918,200		
設計	価格			式	1		10,100,200		