

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 4年度 支出費目 : 建-30 建設改良費 (更新) : : : : 工事場所 : 枚方市長尾家具町4丁目、長尾北町3丁目 地内 路線河川名 : 府道 長尾八幡線、 他 工事名 : 長尾家具町4丁目他口径200mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 4年 1 1 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	30,130,000 円	
消費税相当額	3,013,000 円	
工事費	33,143,000 円	

## 工 事 概 要

### 建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	3 4 . 1
	S U S φ 1 5 0	m	2 8 . 2
設置工	D I P φ 1 5 0	m	2 5 . 4
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
	空気弁 φ 2 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	4 7
	D I P φ 1 5 0	m	4 6
給水管接合替工		箇所	2

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事（更新）							( 1,658,180 ) 2,404,647	
	材料費			式	1	( 1,658,180 ) 1,757,930	( 1,658,180 ) 1,757,930	
	土工			式	1	404,166	404,166	
	管工			式	1	242,551	242,551	
φ 150水管橋工事（更新）							( 6,410,729 ) 8,270,900	
	材料費			式	1	( 6,410,729 ) 6,410,729	( 6,410,729 ) 6,410,729	
	土工			式	1	193,650	193,650	
	管工			式	1	1,666,521	1,666,521	
φ 150本管工事（更新）							( 3,387,540 ) 3,915,045	
	材料費			式	1	( 3,387,540 ) 3,456,140	( 3,387,540 ) 3,456,140	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	222,236	222,236	
	管工			式	1	236,669	236,669	
φ200消火栓設置工事（更新）							( 216,284 ) 392,601	
	材料費			式	1	( 216,284 ) 373,174	( 216,284 ) 373,174	
	管工			式	1	19,427	19,427	
給水管接合替工事（更新）							( 72,195 ) 126,783	
	土工			式	1	39,419	39,419	
	管工			式	1	( 72,195 ) 87,364	( 72,195 ) 87,364	
φ200本管撤去工事（更新）							( 42,092 ) 549,650	
	材料費			式	1	( 42,092 ) 42,092	( 42,092 ) 42,092	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	510,259	510,259	
	管工			式	1	77,539	77,539	
	現場発生品			式	1	-80,240	-80,240	
φ150本管撤去工事（更新）							1,186,224	
	土工			式	1	1,137,734	1,137,734	
	管工			式	1	48,490	48,490	
仮設工							918,175	
	交通管理工			式	1	762,300	762,300	
	足場工			式	1	155,875	155,875	
直接工事費計							( 11,787,020 ) 17,764,025	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 11,787,020 ) 17,764,025	
共通仮設費				式	1		1,825,000	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,825,000	
純工事費				式	1		19,589,025	
		現場管理費		式	1		5,494,000	
		現場管理費率計算額		式	1		5,494,000	
工事原価				式	1		25,083,025	
		一般管理費等		式	1		5,046,975	
		一般管理費率計算額		式	1		5,038,000	
		契約保証費		式	1		10,032	

