

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	23DB0004-1C0					
施工場所	枚方市 交北3丁目 地内他						
路線・河川名	阪出屋敷線						
工事名	阪出屋敷線道路補修工事(R5-2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 施工延長L=513.0m	舗装修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 施工延長L=513.0m
設 計 金 額 (内 訳)	19,767,000 円	23,963,500 円
工 事 価 格	17,970,000 円	21,785,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,797,000 円	2,178,500 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 17,723,200 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 16,112,000 円 消費税等相当額 1,611,200 円	変更契約金額 (税込み) 21,485,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 19,532,000 円 消費税等相当額 1,953,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装修繕			式	1		8,676,189	費目行	
				1		11,134,969		
舗装工			式	1		7,549,449	工種行	
				1		9,968,521		
	舗装打ち換え工		式	1		7,549,449	種別行	
				1		9,968,521		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	337.0				
				337.0				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り		m2	3,253.9				
				3,253.9				
	殻運搬 As殻		m3	164.3				
				343.3				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	3,253.9				
				0				
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 85mm 1層施工		m2	---				
				3,253.9				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3		m2	3,253.9				
				3,253.9				
区画線工			式	1		326,418	工種行	
区画線工			式	1		326,418	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	574.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	115.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	85.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	66.0				
	付帯工		式	1		1,722	工種行	
				1		1,830		
	支障木抜根		式	1		1,722	種別行	
				1		1,830		
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満	本	2				
				2				
	仮設工		式	1		798,600	工種行	
				1		838,200		
	交通管理工		式	1		798,600	種別行	
				1		838,200		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	66				
				66				
	直接工事費		式	1		8,676,189		
				1		11,134,969		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	(処分費等)			式	1		965,262		
					1		2,016,887		
共通仮設費				式	1		1,797,000		
					1		2,057,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,797,000		
					1		2,057,000		
純工事費				式	1		10,473,189		
					1		13,191,969		
現場管理費				式	1		4,460,000		
					1		5,103,000		
工事原価				式	1		14,933,189		
					1		18,294,969		
一般管理費等				式	1		3,036,811		
					1		3,490,031		
工事価格				式	1		17,970,000		
					1		21,785,000		
消費税相当額				式	1		1,797,000		
					1		2,178,500		
設計価格				式	1		19,767,000		
					1		23,963,500		