

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0006-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾北町1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	牧野長尾線						
工 事 名	牧野長尾線道路補修工事 (R5-5)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=151.3m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>21,542,400 円 19,584,000 円 1,958,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		9,380,093	費目行	
	舗装工		式	1		8,304,029	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,499,599	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	85.1				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	403.8				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 コム入り (PKR-T)	m2	403.8				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	40.3				
		切削オーバーレイ工	式	1		5,804,430	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.0				
		路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し	m2	1,038.2				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	103.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料無	m2	1,038.2				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイク有り ポーラスアスコン(13) プライムコートPK-3	m2	73.2				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	965.0				
		遮水シート w=30cm	m2	73.2				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	244.6				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	73.2				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	965.0				
	区画線工		式	1		561,714	工種行	
	区画線工【舗装打換え工部分】		式	1		141,855	種別行	
		区画線設置(標準単価)横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	129.6				
		区画線設置(標準単価)交差点中心表示 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工【切削オーバーレイ工部分】	式	1		419,859	種別行	
		区画線設置(標準単価)停止線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	5.9				
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	228.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	244.4				
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	50.9				
		区画線設置(標準単価)ゼブラ帯 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	39.1				
	仮設工		式	1		514,350	工種行	
		交通管理工	式	1		514,350	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	27				
	直接工事費		式	1		9,380,093		
	(処分費等)		式	1		705,681		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費	式	1		1,972,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,972,000		
純工事費	式	1		11,352,093		
現場管理費	式	1		4,891,000		
工事原価	式	1		16,243,093		
一般管理費等	式	1		3,340,907		
工事価格	式	1		19,584,000		
消費税相当額	式	1		1,958,400		
設計価格	式	1		21,542,400		